

平成30年度

石動駅前商工会ビル改修工事実施設計書

小矢部市 石動町 地内

小矢部市商工会

平成 30 年度

小矢部市商工会

設 計 書

石 動 駅 前 商 工 会 ビ ル 改 修 工 事

小矢部市 石動町 地内

設計額 金 円

工事

石動駅前商工会ビル改修工事（鉄骨造陸屋根 5階建 528.12 m²）

大要

- ・ 建築工事 一式
- ・ 電気設備工事 一式
- ・ 機械設備工事 一式

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	外部改修工事		1	式			
II	共有部分		1	式			
III	1階・2階内装工事		1	式			
IV	3階内装工事		1	式			
V	4階内装工事		1	式			
	総 合 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
I	外部改修工事						
A	直接工事費						
A-1	建築工事		1	式			
	小 計						
B	共通仮設費		1	式			
C	現場管理費		1	式			
D	一般管理費		1	式			
	計						
	消費税						
	合 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
II	共有部分						
A	直接工事費						
A-1	建築工事		1	式			
A-2	電気設備工事		1	式			
A-3	機械設備工事		1	式			
	小 計						
B	共通仮設費		1	式			
C	現場管理費		1	式			
D	一般管理費		1	式			
	計						
	消費税						
	合 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
III-1	1階・2階内装工事						
A	直接工事費						
A-1	建築工事		1	式			
A-2	電気設備工事	1階内装工事のみ	1	式			
A-3	機械設備工事	1階内装工事のみ	1	式			
	小 計						
B	共通仮設費		1	式			
C	現場管理費		1	式			
D	一般管理費		1	式			
	計						
	消費税						
	合 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
III-2	1階・2階公共トイレ整備工事						
A	直接工事費						
A-1	建築工事		1	式			
A-2	電気設備工事	2階内装工事、1階・2階公共トイレ	1	式			
A-3	機械設備工事	2階内装工事、1階・2階公共トイレ	1	式			
	小 計						
B	共通仮設費		1	式			
C	現場管理費		1	式			
D	一般管理費		1	式			
	計						
	消費税						
	合 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
IV	3階内装工事						
A	直接工事費						
A-1	建築工事		1	式			
A-2	電気設備工事		1	式			
A-3	機械設備工事		1	式			
	小 計						
B	共通仮設費		1	式			
C	現場管理費		1	式			
D	一般管理費		1	式			
	計						
	消費税						
	合 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
V	4階内装工事						
A	直接工事費						
A-1	建築工事		1	式			
A-2	電気設備工事		1	式			
A-3	機械設備工事		1	式			
	小 計						
B	共通仮設費		1	式			
C	現場管理費		1	式			
D	一般管理費		1	式			
	計						
	消費税						
	合 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	外部改修工事		1	式			
II	共用部分		1	式			
III-1	1階～2階内装工事		1	式			
III-2	1階・2階公共トイレ整備工事		1	式			
IV	3階内装工事		1	式			
V	4階内装工事		1	式			
	総 合 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	外部改修工事						
1.	建築工事		1	式			
	計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
1.	建築工事						
1.	直接仮設工事		1	式			
2.	躯体工事		1	式			
3.	組積工事		1	式			
4.	防水工事		1	式			
5.	タイル工事		1	式			
6.	金属工事		1	式			
7.	左官工事		1	式			
8.	金属製建具工事		1	式			
9.	硝子工事		1	式			
10.	塗装工事		1	式			
11.	内装工事		1	式			
12.	雑工事		1	式			
13.	撤去工事		1	式			
14.	発生材処理		1	式			
	計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1.	直接仮設工事						
	枠組本足場	建枠900	937	m ²			
	サッシ部 枠組本足場	建枠900	150	m ²			
	防音シート		937	m ²			
	サッシ部 防音シート		150	m ²			
	落下防止水平ネット	ブラケット+ネット	150	m			
	渡り栈橋		1	か所			
	運搬費		1,087	m ²			
	廃材処分費		600	m ²			
	既存看板撤去・処分	「コモ」電機」看板	1	式			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2.	躯体工事						
	砕石	土間下	0.7	m ³			
	躯体コンクリート	Fc21N S18	1.5	m ³			
	打設手間	躯体コン 人力	1.5	m ³			
	無収縮モルタル		0.1	m ³			
	RC壁撤去部小口 樹脂モルタル	W120×t30	16.2	m			
	型枠	小型工作物	8.8	m ²			
	型枠運搬費		8.8	m ²			
	無収縮モルタル用型枠	H=100 両面	7.8	m			
	異形鉄筋	SD295A D10	53	kg			
	異形鉄筋	SD295A D13	34.7	kg			
	鉄筋加工組立		84.3	kg			
	鉄筋運搬費		84.3	kg			
	差筋アンカー	D13 横向	22	本			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	鉄筋FL溶接	D10 片面	35	か所			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3.	組積工事						
	外壁 ALC板	厚120 縦張	4.2	m ²			
	同上下部取付金物		1.1	m			
	同上下部取付金物		2.8	m			
	同上開口補強		4.8	m			
	既存ALC部 下部補強	通し:L-50×50×6 L-50×50×6 L=300~400 @600	31.6	m			
	外壁 押出成形セメント板	厚60 フラット	3.2	m ²			
	外壁 押出成形セメント板	厚60 ノゲワ:レールファスター工法	4.7	m ²			
	同上下部取付金物	L-75×75×9	4.8	m			
	同上下部取付金物	L-90×90×10	5	m			
	同上縦部取付金物	L-75×75×9	14.1	m			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4.	防水工事						
	屋上・バルコニー ケレン・清掃・高圧洗浄		184	m ²			
	屋上・バルコニー 仮防水塗布		184	m ²			
	屋上・バルコニー平面 アスファル防水	AS I-T1 トーチ工法 断熱材 t50共	141	m ²			
		タジマルフィング： PST-300S・キールフォーム同等品					
	屋上・バルコニー立上り アスファル防水	AS I-T1 トーチ工法	43.9	m ²			
	屋上・バルコニー 防水押え金物	アルミ製 L-30×15×2.0 シーリング共	113	m			
	屋上・バルコニー平面 アスファルト成形板	簡易歩行用 タジマルフィング：バリキャップ共	91.6	m ²			
	屋上・バルコニー 脱気装置	ステンレス製	2	か所			
	屋上 伸縮目地テープ		71.7	m			
	バルコニー床 FRP防水		5.1	m ²			
	バルコニー立上り FRP防水	FRPシート+FRPライニング	3	m ²			
	屋上笠木 ケレン	塗膜防水下	10.2	m ²			
	屋上笠木 塗膜防水	ウレタン系 X-2	10.2	m ²			
	バルコニー手摺壁天端 ケレン	W=270 塗膜防水下	19.5	m			
	バルコニー手摺壁天端 塗膜防水	W=270 ウレタン系 X-2	19.5	m			
	アルミ笠木ジョイント部 シーリング打替え	MS-2 10×10	11.4	m			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	タイル部 タイル目地シーリング 打替え	PS-2 15×10	183	m			
	タイル部 タイル取合シーリング 打替え	PS-2 15×10	55	m			
	タイル部 パネル目地シーリング 打替え	PS-2 20×10	182	m			
	タイル部 フート廻りシーリング 打替え	MS-2 10×10	12	か所			
	ALC面 PH ALC目地シーリング 打替え	PU-2 20×15	43	m			
	ALC面 PH 躯体・水切シーリング 打替え	MS-2 25×10	10	m			
	ALC面 3F ALC目地シーリング 打替え	PU-2 20×15	260	m			
	ALC面 3F パネル目地シーリング 打替え	PU-2 20×10	98	m			
	アルミパネル部 アルミパネル取合シーリング 打替え	MS-2 10×10	61.1	m			
	RC-ALC取合 シーリング	PU-2 20×10	1.1	m			
	RC-ECP取合 シーリング	PU-2 10×10	23.9	m			
	ルーバー-上部幕板取合 シーリング	MS-2 20×15	27.1	m			
	ルーバー-下部水切取合 シーリング	MS-2 10×10	8.3	m			
	建具廻り 二重シーリング	MS-2 20×10+20×10	65.1	m			
	既存建具廻り シーリング 打替え	MS-2 20×10+20×10	133	m			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5.	タイル工事						
	ポーチ床 磁器質タイル	300角 無釉 標準色 アペルコ:ストーンプロジェクト(石綿)同等品	6.8	m ²			
	巾木 磁器質タイル	600×300 施釉 標準色 アペルコ:ストーンプロジェクト(石綿)同等品	1.8	m ²			
	外壁 既存役物タイル取外し・再利用		4.2	m			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6.	金属工事						
	屋上 改修用トレンキヤップ		4	か所			
	バルコニー 改修用トレンキヤップ		4	か所			
	堅樋カバー	φ160 亜鉛メッキ鋼板 t2.3 リン酸処理	3.1	m			
	屋上 アルミ手摺	H=950 アルミ製 サンレール:フラットレール格子タイプ	22.1	m			
		くぐり抜け防止加工共					
	バルコニー アルミ手摺	H=1050 ガラス入 三協立山:ファインマスター、	6	m			
		サンレール:フラットレール1型同等品					
	外壁ルーバー上部 幕板	W100×H400 アルミプレート 厚2.0加工 電解二次着色	27.1	m			
		固定金物共					
	外壁ルーバー端部 見切縁	W=100 アルミプレート 厚3	64.4	m			
	外壁ルーバー下部 水切金物	W=135 アルミプレート 厚3.0加工 電解二次着色	8.3	m			
	軒天 アルミスパントレール	23mm 電解二次着色 LGS共	6.1	m ²			
		理研:RA-28同等品					
	廻り縁	アルミ製 理研:M-36同等品	12.2	m			
	軽鉄天井下地	25型 直張用 H<1.0m未満	33.4	m ²			
	インサート		39.6	m ²			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	外壁 アルミルーバー	30×50@80 木目調・超高耐候不燃シート 取付金物共	99.6	m ²			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7.	左官工事						
	屋上・バルコニー 下地欠損部モルタル補修		20	か所			
	屋上平面(トレイン廻り) モルタル補修		0.7	m ²			
	屋上・バルコニー平面 樹脂モルタル薄塗	アスファル防水下	141	m ²			
	屋上・バルコニー立上り 樹脂モルタル薄塗	アスファル防水下	43.9	m ²			
	バルコニー床 既存下地調整	FRP防水下	5.1	m ²			
	バルコニー立上り 既存下地調整	FRP防水下	3	m ²			
	外壁 薄塗モルタル	吹付下 不陸調整用	21.7	m ²			
	ポーチ床 タイル下モルタル		6.8	m ²			
	巾木 タイル下モルタル		1.8	m ²			
	屋上 防水入隅処理		113	m			
	建具廻り 防水モルタル		65.1	m			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8.	金属製建具工事						
a.	アルミニウム製建具工事		1	式			
b.	ステンレス製建具工事		1	式			
c.	エンジン装置		1	式			
	計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
a.	アルミニウム製建具工事						
	AW1-1 7連嵌殺し窓	W10962×H3000	1	か所			
	AW2-1 嵌殺し連窓	W12606×H3344 耐火ボート共	1	か所			
	AW2-2 嵌殺し連窓付片引き戸	W6715×H2450	1	か所			
	AW3-1 2連引違い窓(カバ-工法)	W3480×H1700	1	か所			
	AW3-2 2連引違い窓+引違い窓(カバ-工法)	W8435×H1700	1	か所			
	AW3-3 欄間内倒し窓付 引違い窓+嵌殺し窓(カバ-工法)	W1500×H2500	1	か所			
	AW4-1 引違い窓(カバ-工法)	W1700×H1700	3	か所			
	AW4-2 欄間内倒し窓付 引違い窓(カバ-工法)	W1700×H2385	2	か所			
	AW1-3 欄間片袖嵌殺し窓付 片引き自動ドア	W3320×H3000 扉別計上(ステンレス製)	1	か所			
	AW1-4 欄間片袖嵌殺し窓付 片開き框戸	W3320×H3000 電気錠	1	か所			
		美和ロック:タイマー制御型電気錠					
	(既存建具)						
		特記無き限り 不具合金物は取替等の改修を行う					
	AW2 引違い窓可動調整	W1200×H700	1	か所			
	AD5 欄間外倒し窓付引違い窓可動調整	W1300×H2385	1	か所			
	AD8 額入親子開き戸可動調整	W1100×H1800	1	か所			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	AW6 引違い窓可動調整	W1285×H1700	3	か所			
	AW11 引違い窓可動調整	W1700×H1500	2	か所			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
b.	ステンレス製建具工事						
	SSD1 片開き框戸+パネル	W1705×H3000	1	か所			
	SSD2 片開き框戸+パネル	W1800×H2750	1	か所			
	AW1-3 片引き自動ドア(扉のみ)	W1340×H2500	1	か所			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
c.	エンジン装置						
	AW1-3 片引きエンジン装置	W1340×H2500	1	か所			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9.	硝子工事						
	強化ガラス	t6 2.0㎡以下	3.6	㎡			
	強化ガラス	t6 6.0㎡以下	4.9	㎡			
	強化ガラス	t10 2.0㎡以下	2	㎡			
	強化ガラス	t10 4.0㎡以下	3.4	㎡			
	複層ガラス	FL6+A12+FL5 2.0㎡以下	37.9	㎡			
	複層ガラス	PWG6.8+A12+FL5 2.0㎡以下	3	㎡			
	AW2-1用 複層ガラス	FL5+A12+PT6 W567×H250/1236	1	枚			
	AW2-1用 複層ガラス	FL5+A12+PT6 W723×H186/887	1	枚			
	AW2-1用 複層ガラス	FL5+A12+PT6 W723×H887/1294	1	枚			
	AW2-1用 複層ガラス	FL5+A12+PT6 W723×H1294/1587	1	枚			
	AW2-1用 複層ガラス	FL5+A12+PT6 W723×H1587/1816	1	枚			
	AW2-1用 複層ガラス	FL5+A12+PT6 W723×H1816/1995	1	枚			
	AW2-1用 複層ガラス	FL5+A12+PT6 W723×H1995/2131	1	枚			
	AW2-1用 複層ガラス	FL5+A12+PT6 W723×H2131/2230	1	枚			
	AW2-1用 複層ガラス	FL5+A12+PT6 W723×H2230/2294	1	枚			
	複層ガラス	FL5+A12+PT6 2.0㎡以下	14.4	㎡			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	複層ガラス	FL5+A12+PT6 4.0㎡以下	8.9	㎡			
	複層ガラス	FL5+A12+PT6 6.0㎡以下	4.2	㎡			
	複層ガラス	PT5+A6+PT5 2.0㎡以下	0.9	㎡			
	複層ガラス	PT5+A12+PT5 6.0㎡以下	32.9	㎡			
	フィルム貼	住友3M:ファサド・フロスト 又はファブリック同等品	3.1	㎡			
	代替侵入口マーク	塩ビシート製 一般品	7	か所			
	ガラス押えシーリング	シリコン系	766	m			
	ガラスクリーニング		121	㎡			
	ガラスクリーニング	既存AD5ガラス面	3.1	㎡			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10.	塗装工事						
	縦樋 ケレン	φ100 塩ビ管面	9	m			
	バルコニー手摺壁 吹付タイル	既存吹付面 シコン樹脂系 日本ペイント:オーデフレッシュSi100Ⅲ同等	11.7	m ²			
		下地調整共					
	外壁 吹付タイル	既存吹付面 シコン樹脂系 日本ペイント:オーデフレッシュSi100Ⅲ同等	246	m ²			
		下地調整共					
	外壁 吹付タイル	モルタル面 シコン樹脂系 日本ペイント:オーデフレッシュSi100Ⅲ同等	21.7	m ²			
		素地ごしらえ共					
	外壁 吹付タイル	ALC面 アクリルコ ^ム 系 柚肌 上塗材:弾性ウレタン	4.2	m ²			
		SK化研:レナレド ^ド 同等 素地ごしらえ共					
	外壁 吹付タイル	ECP面 シコン樹脂系 日本ペイント:オーデフレッシュSi100Ⅲ同等	7.9	m ²			
		素地ごしらえ共					
	外壁 吹付タイル	既存ALC面 アクリルコ ^ム 系 柚肌 上塗材:弾性ウレタン	210	m ²			
		SK化研:レナレド ^ド 同等 素地ごしらえ共					
	既存アルミ笠木 ケレン		27.2	m ²			
	既存アルミ笠木 フッ素樹脂塗装	AGCコーテック:ボンフロン水性AC-SR同等	27.2	m ²			
	外壁 ケレン	既存アルミパ ^ネ ル面 サント ^ド ペ ^ー パ ^ー	43.4	m ²			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	外壁 フッ素樹脂塗装	既存アルミパネ祢面 AGCコーテック:ボソフロン水性AC-SR同等	43.4	m ²			
	縦樋 SOP	φ100 塩ビ管面	9	m			
	軒天 AEP	ケイカル面 エスケー化研:バィオファイン同等	33.4	m ²			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11.	内装工事						
	軒天 ケイ酸カルシウム板	厚6 目透し	33.4	m ²			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12.	雑工事						
	屋上 下地亀裂カットシール処理		10	m			
	外壁 クラック部補修	既存ALC面	32	m ²			
	外壁 タイル面浮き注入	アンカービションング部分注入 エポキシ樹脂注入	2.4	m ²			
	外壁 タイル面浮き注入	エポキシ樹脂注入	82.7	m			
	外壁 高圧洗浄	既存タイル面	386	m ²			
	外壁 高圧洗浄	既存ALC面	210	m ²			
	4Fバルコニー 避難器具	緩降機 12m 床固定金具D-2、屋外ボックス付	1	か所			松本機工:リポ-同等
	EX-1 施設名サインA	H=1100 本体:SUS加工 塩ビシート貼	1	か所			A-63図
		表示面:塩ビ板5.0+シート貼 LED照明内臓(正面発光)					
	EX-2 袖看板	W700×D250×H6000 本体:SUS加工 塗装仕上	1	か所			A-63図
		文字:LED樹脂文字 6文字 正面発光(H=350)					
	EX-3 施設名サインB	W250×H1900 文字:LED内臓樹脂文字 塗装仕上	1	か所			A-63図
		正面発光					
	EX-4 施設名サインC	W700×H1900 表示面:インクジェットシート貼	1	か所			A-63図
	代替進入口表示	△シール 塩ビシート 一般品	6	か所			特-6

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13.	撤去工事						
	(外部)						
	コンクリート撤去		5.1	m3			
	カッター入れ	コンクリート面	81.9	m			
	屋上平面 防水押えコンクリート撤去		125	m ²			
	屋上立上り 防水押えモルタル撤去	アスファルト防水層共	29.8	m ²			
	屋上平面 アスファルト防水撤去		0.7	m ²			
	屋上 ドレン上皿撤去		4	か所			
	バルコニー ドレン上皿撤去		4	か所			
	外壁 タイル撤去	下地モルタル共	45.7	m ²			
	カッター入れ	モルタル面	4.2	m			
	屋上 手摺撤去	スチール製 基礎共	22.1	m			
	バルコニー 手摺撤去	H=500 ステンレス製	5.5	m			
	外壁 アルミパネル撤去		15.3	m ²			
	軒天 軟質石綿板撤去	下地共	29.6	m ²			
	ポーチ インターロッキングブロック撤去		8.6	m ²			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(建具)						
	AD1 欄間嵌殺し窓・連続嵌殺し窓付片引き自動ドア撤去(枠共)	W10610×H2735	1	か所			
	AD3 欄間嵌殺し窓・両袖嵌殺し窓付片引き自動ドア撤去(枠共)	W4540×H2735	1	か所			
	AD4 欄間嵌殺し窓付親子開き框戸撤去(枠共)	W1285×H2735	1	か所			
	AD5 欄間外倒し窓付引違い窓撤去(枠残し)	W1300×H2385	2	か所			
	AD6 欄間嵌殺し窓・連続引違窓付引違い框戸撤去(枠共)	W5610×H2385	1	か所			
	AW3 滑り出し窓撤去(枠共)	W430×H600	1	か所			
	AW4 2連嵌殺し窓付引違い窓撤去(枠共)	W3110×H1700	1	か所			
	AW5 引違い窓撤去(枠共)	W1505×H1700	2	か所			
	AW7 引違い窓撤去(枠残し)	W3480×H1700	1	か所			
	AW8 内倒し窓+引違い窓+嵌殺し窓撤去(枠共)	W1500×H2500	1	か所			
	AW9 引違い窓撤去(枠残し)	W8435×H1700	1	か所			
	AW11 引違い窓撤去(枠残し)	W1700×H1700	3	か所			
	SS1 重量電動シャッター撤去(枠共)	W4160×H2750	1	か所			
	ガラス撤去	t3~12	102	m ²			
	発生材積込	コンクリート類	13.8	m ³			
	発生材積込	仕上材類	13	m ³			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14.	発生材処理						
	発生材運搬	有筋コンクリート	13.8	m3			
	発生材運搬	廃プラスチック	0.1	m3			
	発生材運搬	混合廃棄物	12.7	m3			
	発生材運搬	金属くず	0.2	m3			
	発生材処分	有筋コンクリート	33.1	t			
	発生材処分	廃プラスチック	0.1	m3			
	発生材処分	混合廃棄物	12.7	m3			
	発生材処分	金属くず	0.9	t			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
II	共用部分						
1.	建築工事		1	式			
	計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1.	建築工事						
1.	直接仮設工事		1	式			
2.	耐火被覆工事		1	式			
3.	防水工事		1	式			
4.	タイル工事		1	式			
5.	金属工事		1	式			
6.	左官工事		1	式			
7.	木製建具工事		1	式			
8.	金属製建具工事		1	式			
9.	硝子工事		1	式			
10.	塗装工事		1	式			
11.	内装工事		1	式			
12.	雑工事		1	式			
13.	昇降機リニューアル工事		1	式			
14.	撤去工事		1	式			
15.	発生材処理		1	式			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1.	直接仮設工事						
	墨出し	複合改修	27.8	m ²			
	養生・整理清掃	複合改修	91.1	m ²			
	内部脚立足場	階高H=4.0未満	71.7	m ²			
	階段足場		25	m ²			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2.	耐火被覆工事						
	梁型 ケイカル板	厚35 31号タイプ LGS面仕上用 1時間耐火	7.3	m ²			
	円柱 既存耐火被覆欠損部補修	厚30 ロックウール	1	m ²			
	円柱 既存耐火被覆欠損部補修	厚30 ラスモルタル	0.5	m ²			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3.	防水工事						
	PS床 シート防水	長谷川科学工業:サエシート SA-211(D)同等品	0.5	m ²			
	PS立上り シート防水	同上仕様	0.1	m ²			
	PS立上り シート防水	曲面 同上仕様	0.1	m ²			
	階段サテ取合 シーリング	MS-2 20×20	3.8	m			A-20図
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4.	タイル工事						
	床 磁器質大判タイル	600×600 施釉 平田タイル:VIS-6060W-VEL同等品	5.3	m ²			
	壁 磁器質大判タイル	ホート面 600×600 施釉 平田タイル:VIS-6060W-VEL同等品	6.5	m ²			
	壁 ガラスモザイクタイル	ホート面 曲面 25×25 名古屋モザイク: aキューブ ACB-25同等品	2.6	m ²			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5.	金属工事						
	壁 軽鉄下地	W=65 @450	17.1	m ²			
	壁 軽鉄下地	W=65 @450 曲面	6.6	m ²			
	梁型 軽鉄天井下地	W=65 @350	7.3	m ²			
	壁 軽鉄下地開口補強	W=65	28	m			
	軽鉄間仕切	W=65 @450	27.7	m ²			
	軽鉄間仕切	W=65 @450 曲面	3.7	m ²			
	軽鉄間仕切開口補強	W=65	75.2	m			
	天井 軽鉄天井下地	捨貼用 H<1.5	9.3	m ²			
	天井 軽鉄天井下地	仕上貼用 H<1.5	9.1	m ²			
	下り壁 軽鉄天井下地	仕上貼用 H=1000	4.6	m			
	踏面 ワイヤーメッシュ	φ6-100×100 点溶接	7.5	m ²			
	階段 段鼻ノスリップ	ステンレス 滑止ドット ブロック付 防縮・対磨耗 ビニルタイ入 W=35	83	m			特-6図・A-20図
		カープ ラグ 併用接着工法 材工業:ハイステップアート					
		Pタイル用スライブ ステンレス金台 S-37S同等品					
	SUS巾木	H=60 HL	12	m			
	SUS巾木	H=60 HL 曲面	2.8	m			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	壁 スチールパネル	t=1.6 LGS面	4.3	m ²			
	壁 スチールパネル	t=1.6 焼付塗装(白) LGS面 取外可	3.2	m ²			
	2～PHF階段 壁付手摺	既存手摺子面 ビニルハンドル W=40	16.9	m			特-6図
		YM工業:ビニルハンドル同等品					
	1Fエントランス 下り壁下枠	W=132 スチール厚3.0 焼付塗装	2.6	m			A-57図
	タイル壁 出隅見切縁	LIXIL:SM-2700L/SUS同等品	12.4	m			A-57図
	1Fエントランス シャッターボックス点検口	450角 アルミ製 目地タイプ	1	か所			A-21図
	立上り 防水受鋼板	W100×H180 L型 PL厚1.6	1.4	m			
	立上り 防水受鋼板	W100×H180 L型 PL厚1.6 曲	0.7	m			
	4F階段 郵便受けアングル台	W720×D280×H400 L-40×40×3	1	か所			A-9図
	1Fエントランス 鉄骨階段	W3431×D3000×H3830	1	か所			
		化粧パネル共:延W5400×H1200～2800					
		延W2300×H1200 一部曲加工					
		厚6.0 穴明け加工 端部R加工					
		開口部サグー 壁付手摺:ステンレスφ25 HL					
		ブラケット:FB-9×19 自立手摺:H=1150 ステンレスφ25 HL					
		受:FB-9×19 支柱:FB-9×32					
		横棧:FB-9×32 手摺子:φ13					

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		ササ桁部取合:FB-9×32 床取合:L-50×50×6×70					
		パネ1枚当り3箇所程度					
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6.	左官工事						
	床 タイル下モルタル	既存RC面 下地補修共	5.3	m ²			
	踏面 モルタル金鏝	貼物下 鉄骨面	7.5	m ²			
	床 モルタル金鏝	貼物下 既存RC面 下地補修共	22.5	m ²			
	床 均し樹脂モルタル薄塗り	防水下 既存RC面	0.5	m ²			
	床 保護モルタル	厚10 シート防水面	0.5	m ²			
	建具廻り モルタル		8.7	m			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
7.	木製建具工事						
a.	木製建具工事		1	式			
	計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
a.	木製建具工事						
	WW2-1 両袖嵌殺し窓付 半自動引分けガラス戸	W3575×H2225 扉別計上(ガラス工事)	1	か所			
	(既存建具)						
		特記無き限り 不具合金物は取替等の改修を行う					
	WD5 片開き戸可動調整	W500×H1900	1	か所			
	WD17 片開き戸可動調整	W500×H1900	2	か所			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8.	金属製建具工事						
a.	鋼製建具工事		1	式			
b.	鋼製軽量建具工事		1	式			
c.	シャッター工事		1	式			
d.	エンジン装置		1	式			
	計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
a.	鋼製建具工事						
	SD2-1 2枚折戸型常開防火戸	W1200×H2200	1	か所			
	SD3-1 親子式常閉防火戸(カバー工法)	W1200×H2100	1	か所			
	SD4-1 親子式常閉防火戸(カバー工法)	W1200×H2100	1	か所			
	SW1-2 片袖嵌殺し窓+片引き自動ドア	W1940×H2400	1	か所			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
b.	鋼製軽量建具工事						
	LSD1 片開き戸	W600×H2100	2	か所			
	LSD2 片開き戸	W600×H1200	3	か所			
	LSD4 片開き戸	W650×H2200	1	か所			
	LSD5 額・ガレ付片開き戸	W750×H2200	1	か所			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	c. シャッター工事						
	SS1 鋼製電動シャッター	W4450×H2600	1	か所			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9.	硝子工事						
	型板ガラス	t4 W100×H950	1	枚			
	強化ガラス	t6 4.0㎡以下	4.7	㎡			
	強化ガラス	t10 2.0㎡以下	3.7	㎡			
	WW2-1用 強化ガラス戸	t10 W850×H2200 指挟み防止欠込付	2	枚			
		引手-UNION:H145-51-101同等品					
	網入磨板ガラス	t6.8 2.18㎡以下	2.7	㎡			
	ガラス押えパテ		12.2	m			
	ガラス押えシーリング	シリコン系	31.2	m			15.58×2
	ガラス押えシーリング	シリコン系 防火設備用	20	m			10.02×2
	ガラス突付けシーリング	L型 t10+t10 シリコン系	2.2	m			
	ガラスクリーニング		14.9	㎡			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10.	塗装工事						
	壁 AEP	ボート面 目地処理共	3.6	m ²			
	天井 AEP	ボート面 目地処理共	18.5	m ²			
	天井 AEP	既存軟質石綿板面 クリーニング共	14.1	m ²			
	天井 AEP	既存PB面 クリーニング共	29.8	m ²			
	段裏 AEP	既存PB面 クリーニング共	22.6	m ²			
	梁型 AEP	ケイカル面	7.3	m ²			
	下り壁 AEP	ボート面 目地処理共	4.6	m ²			
	下り壁 AEP	既存PB面 クリーニング共	5.2	m ²			
	SOP	鉄骨階段面	27.1	m ²			
	SOP	鉄部	29.4	m ²			
	SOP	鉄部 細巾 糸=101~200	3.6	m			
	SOP	シャッター面	38.2	m ²			
	SOP	鋼建面	23.6	m ²			
	階段 SOP塗替	既存鉄骨面 下地補修共	22	m ²			
	既存SD10用 SOP塗替	既存鋼建面 クレソ清掃共	5.6	m ²			
	OSCL	木建面	2	m ²			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11.	内装工事						
	踏面 ゴムタイル	厚3.2 ABC商会:ノラント825/1902同等品	7.5	m ²			
	踏面 ゴムタイル	厚3.2 ABC商会:ノラント825/1902同等品	19.4	m ²			
		既存モルタル面 下地補修共					
	床 ゴムタイル	厚3.2 ABC商会:ノラント825/1902同等品	22.5	m ²			
	床 ゴムタイル	厚3.2 ABC商会:ノラント825/1902同等品	29.8	m ²			
		既存モルタル面 下地補修共					
	壁 ホワイトボードフィルム	スチール板面 住友3M:PWF-500同等品	4.3	m ²			
	壁 ケイカル板	厚8.0+耐水PB厚12.5 LGS面	6.5	m ²			
	壁 石膏ボード	厚9.5+12.5 LGS面	21.1	m ²			
	天井 石膏ボード	厚9.5 LGS面	9.1	m ²			
	天井 石膏ボード	厚9.5+12.5 LGS面	9.3	m ²			
	下り壁 石膏ボード	厚9.5 LGS面	4.6	m ²			
	壁 FGボード	厚6.0+6.0 LGS面 曲面	2.6	m ²			
	壁 FGボード	厚6.0+PB厚9.5 LGS面 曲面	6.6	m ²			
	1Fエントランス 耐火間仕切	LGS65 片面:強化PB厚21+21	5.1	m ²			A-54図
		吉野石膏:ソウォール同等品					

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	同上シリング		10.1	m			
	厨房・階段区面部 耐火間仕切	LGS65 両面：強化PB厚12.5+硬質PB厚9.5 吉野石膏：ハイパーウォールZ同等品	12.4	m ²			A-56図
	同上開口補強	LGS65	14.3	m			
	同上シリング		38.6	m			
	コーナーボード		2.4	m			
	下り壁見切縁		4.6	m			
	壁 現場発泡ウレタン吹付	厚30 A種1 難燃性 アキス同等品	20.7	m ²			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12.	雑工事						
	4F階段 郵便受け	W720×D278×H500 5段2列	1	か所			特-6・A-9図
		田島メタルワーク:F1053Y-2 ・F1053Y-3同等品以上					
	壁付手摺取付下地	合板厚12又はStPL厚2.3	2.1	m			
	壁付手摺取付下地	曲面 合板厚12又はStPL厚2.3	2	m			
	PH機械室床 クリーニング	既存防塵塗料面	14.1	m ²			
	IN-1A 総合案内+催物案内	W700×H630 表示面:リネシート+インクジェットシート	1	か所			A-61・64図
		下地:アルミ複合板 ABS樹脂文字t5.0 塗装仕上					
		SUSFB-6×9 塗装仕上					
	IN-1B 総合案内	W550×H630 表示面:リネシート+インクジェットシート	1	か所			A-61・64図
		下地:アルミ複合板 ABS樹脂文字t5.0 塗装仕上					
		SUSFB-6×9 塗装仕上					
	IN-1C 催物案内	W800×H1200 ホワイトボード(シート)	1	か所			A-61・64図
	IN-2A コーナー名サインA	W400×H400 下地:アルミ複合板+インクジェットシート	1	か所			A-61・64図
		本体:ペーパードラフト 塗装仕上 文字:スチ文字 エッチング文字					
	IN-2B コーナー名サインB	一文字:H=80 アクリル切文字t5.0	1	か所			A-61・64図
	IN-2C コーナー名サインC	W≒600・650(文字W寸法に合わせる) アクリル切文字t5.0	2	か所			A-61・64図

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		へーパースt5 サインパネルH=2200共					
		StPLt1.6加工焼付塗装					
	IN-3 階数サイン(当階)	H=400 アクリル切文字t5.0	4	か所			A-61・65図
	IN-4 階数サイン(上下階)	H=355 アクリル切文字t5.0	4	か所			A-61・65図
	IN-5 掲示板(EV内)	W466×H343 既製品:プリンパオープンパネル(S30)	1	か所			A-61・65図
	IN-6 トイレ案内サイン	W150×H900 ビクトt3	1	か所			A-61・65図
	IN-7 トイレ誘導サイン	W1200×H150 ビクトt3	1	か所			A-61・65図
	IN-10B 室名サインB	H=30 塩ビシート貼	7	か所			A-61・66図
	IN-11 ブックカフェ利用時間案内	H=30・50 塩ビシート切文字貼	1	か所			A-61・66図
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14.	撤去工事						
	(内部)						
	踏面 Pタイル撤去	厚3.5	19.4	m ²			
	踏面 Pタイル撤去	厚3.5 下地モルタル共	6.5	m ²			
	床 Pタイル撤去	厚3.5	29.8	m ²			
	床 長尺シート撤去	厚2.3 下地モルタル共	12.7	m ²			
	床 カーペット撤去	厚6	3.4	m ²			
	床 磁器質タイル撤去	下地モルタル共	7	m ²			
	床 モルタル撤去		7.7	m ²			
	床 防塵塗床撤去	下地モルタル共	0.5	m ²			
	床 合板撤去	厚12+4.0 根太組共	3.4	m ²			
	トイレ床嵩上部 コンクリート撤去	有筋	0.18	m ³			
	巾木 テラゾーブロック撤去	H=150	2.9	m			
	巾木 塩ビ巾木撤去	H=75	6.5	m			
	巾木 木製巾木撤去	H=60	5.6	m			
	壁 タイル撤去	下地モルタル共	0.4	m ²			
	壁 吹付タイル撤去	下地モルタル共	3.1	m ²			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	壁 ガラスール撤去	厚50	8.6	m ²			
	壁 木胴縁撤去		6.1	m ²			
	壁 ボード撤去		72.3	m ²			
	間仕切 コンクリートブロック撤去	厚120	19.8	m ²			
	間仕切 軽鉄間仕切撤去	W=65 @450	39.4	m ²			
	間仕切 木軸組撤去	W=100	13.9	m ²			
	天井 石膏ボード撤去	下地共	22.8	m ²			
	天井 岩綿吸音板撤去	下地共	0.7	m ²			
	下り壁 石膏ボード撤去	下地共	1.2	m ²			
	RC階段 段鼻ノスリップ撤去	W=35 ステンレス	82.7	m			
	2・3F玄関 上り框撤去	W150×H120 珞集成材	1.8	m			
	AW額縁撤去	木製	13.9	m			
	WD三方枠撤去	木製	11.8	m			
	流し前壁 見切縁撤去	W=15 木製	0.2	m			
	WD沓摺 テラゾーブロック撤去	100×50	0.6	m			
	2F玄関 下足入撤去	W1500×D400×H900	1	か所			
	階段 鉄骨階段撤去	2300×3200×H3830 手摺共	1	か所			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(建具)						
	SD1 親子開き戸撤去(枠共)	W1200×H2000	1	か所			
	SD2 片開き戸撤去(枠共)	W848×H2000	2	か所			
	SD3 片開き戸撤去(枠共)	W900×H2000	1	か所			
	SD4 親子開き戸撤去(枠残し)	W1150×H2000	2	か所			
	SD8 額入親子開き戸撤去(枠残し)	W1200×H2000	1	か所			
	SD9 片開き戸撤去(枠共)	W500×H1500	1	か所			
	WD1 額・ガリ付片開き戸撤去(枠共)	W600×H1900	1	か所			
	WD3 上部嵌殺し窓・額・ガリ付 親子開き戸撤去(枠共)	W1200×H2415	1	か所			
	設備撤去		91.1	m ²			
	発生材積込	コンクリート類	1	m ³			
	発生材積込	仕上材類	5.7	m ³			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
15.	発生材処理						
	発生材運搬	有筋コンクリート	0.2	m3			
	発生材運搬	無筋コンクリート	0.8	m3			
	発生材運搬	木くず	1.1	m3			
	発生材運搬	廃プラスチック	0.3	m3			
	発生材運搬	混合廃棄物	2.9	m3			
	発生材運搬	石膏ボード	0.9	m3			
	発生材運搬	金属くず	0.6	m3			
	発生材処分	有筋コンクリート	0.4	t			
	発生材処分	無筋コンクリート	1.5	t			
	発生材処分	木くず	1.1	m3			
	発生材処分	廃プラスチック	0.3	m3			
	発生材処分	混合廃棄物	2.9	m3			
	発生材処分	石膏ボード	0.9	m3			
	発生材処分	金属くず	0.6	m3			
	有価物		-0.9	t			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
1.	建築工事						
1.	直接仮設工事		1	式			
2.	躯体工事		1	式			
3.	耐火被覆工事		1	式			
4.	防水工事		1	式			
5.	タイル工事		1	式			
6.	木工事		1	式			
7.	金属工事		1	式			
8.	左官工事		1	式			
9.	木製建具工事		1	式			
10.	金属製建具工事		1	式			
11.	硝子工事		1	式			
12.	塗装工事		1	式			
13.	内装工事		1	式			
14.	雑工事		1	式			
15.	撤去工事		1	式			
16.	発生材処理		1	式			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1.	直接仮設工事						
	墨出し	複合改修	125	m ²			
	養生・整理清掃	複合改修	125	m ²			
	内部脚立足場	階高H=4.0未満	125	m ²			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2.	躯体工事						
	砕石		2.6	m3			
	土間コンクリート	Fc21N S18	3.1	m3			
	嵩上コンクリート	Fc18N S15	3.7	m3			
	打設手間	土間コン 人力	3.1	m3			
	打設手間	嵩上コン 人力	3.7	m3			
	型枠	小型工作物	6.3	m ²			
	型枠運搬費		6.3	m ²			
	異形鉄筋	SD295A D10	205	kg			
	鉄筋加工組立		198	kg			
	鉄筋運搬費		198	kg			
	鉄筋ルア溶接	D10 片面	263	か所			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6.	木工事						
		特記無き限り スプル:1等 ナラ:1等					
	巾木 木製巾木	H=100	33.8	m			
	巾木 木製巾木	H=100 曲面	0.5	m			
	厨房機器用 取付下地合板	厚12	0.7	m ²			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7.	金属工事						
	壁 軽鉄下地	W=65 @450	95.9	m ²			
	柱型 軽鉄下地	W=65 @450 円柱	2.3	m ²			
	ラインク [°] 軽鉄下地	W=65 @450	0.7	m ²			
	壁 軽鉄下地開口補強	W=65	19.6	m			
	軽鉄間仕切	W=65 @450	33.8	m ²			
	軽鉄間仕切開口補強	W=65	15.2	m			
	天井 軽鉄天井下地	捨貼用 H<1.5	112	m ²			
	天井 軽鉄天井下地	仕上貼用 H<1.5	13.3	m ²			
	下り壁 軽鉄天井下地	捨貼用 H=845	5.4	m			
	下り壁 軽鉄天井下地	仕上貼用 H=50	25.6	m			
	床 ワイヤーメッシュ	φ6-100×100	18.9	m ²			
	ビ [°] クチャレール	アルミ 電解着色 天井先付型 フック1/1m	12.8	m			A-34図
	円柱 SUS巾木	H=100 HL 曲面	1.6	m			
	壁 スチールパ [°] ネル	t=1.6 焼付塗装(白) LGS面	1.3	m ²			
	1Fカフェカウンター 下り壁下枠	W=110 ステンレス厚3.0 HL	0.8	m			A-58図
	天井点検口	アルミ製 450角 目地タイ [°] カ工業・マンテン他同等品	10	か所			A-33～36図

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	巾木 シート受鋼板	W100×H100 PL厚1.6	26	m			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8.	左官工事						
	床 コンクリート金鏝	貼物下 嵩上コン面	18.9	m ²			
	床 モルタルセルフレベルシク	厚5 フローシク下	57.6	m ²			特-5図
	床 モルタル金鏝	貼物下 既存RC面 下地補修共	48.4	m ²			
	床 均し樹脂モルタル薄塗り	セルフレベルシク下 既存RC面 下地補修共	57.6	m ²			
	建具廻り モルタル		0.8	m			
	壁 珪藻土	ボート面 SK化研:土壁コート同等品	54.4	m ²			
	柱型 珪藻土	ボート面 曲面 SK化研:土壁コート同等品	1.2	m ²			
	柱型 珪藻土	既存モルタル面 曲面 下地補修共 SK化研土壁コート同等品	4	m ²			
	柱型 珪藻土	ラスモルタル耐火被覆面 曲面 SK化研:土壁コート同等品	4.7	m ²			
	下り壁 珪藻土	ボート面 SK化研:土壁コート同等品	1.3	m ²			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
9.	木製建具工事						
a.	木製建具工事		1	式			
	計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
a.	木製建具工事						
	WD1-1 自在開き戸	W600×H850	1	か所			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
10.	金属製建具工事						
a.	鋼製軽量建具工事		1	式			
	計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
a.	鋼製軽量建具工事						
	LSD5 額・カレ付片開き戸	W750×H2200	1	か所			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11.	硝子工事						
	型板ガラス	t4 W100×H950	1	枚			
	ガラス押えシーリング	シリコン系	4.2	m			
	ガラスクリーニング		0.1	m ²			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12.	塗装工事						
	壁 AEP	ボート面 目地処理共	11.3	m ²			
	天井 AEP	ケイル面	13.3	m ²			
	染色CL	木部 細巾 糸=101~200	34.3	m			
	天井 染色CL	岩綿吸音板面	54.1	m ²			
	CL	木部 細巾 糸=100以下	2.9	m			
	壁 黒板塗装	ケイル面	5.9	m ²			
	下り壁 黒板塗装	ケイル面	4.5	m ²			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13.	内装工事						
	床 ゴムタイル	厚3.2 ABC商会：ノラント825/1902同等品	48.4	m ²			
	床 天然木フローリング	厚15 直張 テオ・フォレスト：ハリ・アップ [®] （イタヤ）同等品	57.6	m ²			
		15×303×303					
	床 ビニル床シート	厚2.5 硬質骨材入インレイト [®] 床シート 熱溶接工法	18.9	m ²			
		サンゲツ：ニューセーフティ同等品					
	巾木 ビニル床シート	H=100 同上仕様	26	m			
	壁 ホワイトボードフィルム	ボード [®] 面 住友3M：PWF-500同等品	11	m ²			
	壁 不燃マシン化粧板	厚1.2 既存ボード [®] 面 下地補修共	2.8	m ²			
		アイセラー [®] 同等品					
	壁 不燃マシン化粧板	厚1.2 下地：耐水PB厚12.5 LGS面	43.2	m ²			
		アイセラー [®] 同等品					
	壁 不燃マシン化粧板	厚1.2 下地：耐水PB厚12.5 ボード [®] 面	3.7	m ²			
		アイセラー [®] 同等品					
	柱型 不燃マシン化粧板	厚1.2 下地：耐水PB厚12.5 LGS面 曲面	0.5	m ²			
		アイセラー [®] 同等品					
	ライニング [®] 不燃マシン化粧板	厚1.2 下地：耐水合板厚12 LGS面	0.7	m ²			A-59図

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		アクリル同等品					
	壁 ケイカル板	厚6.0 ボート面	0.5	m ²			
	壁 ケイカル板	厚6.0+PB厚9.5 LGS面	5.4	m ²			
	天井 ケイカル板	厚6.0 LGS面	13.3	m ²			
	下り壁 ケイカル板	厚6.0+PB厚9.5 LGS面	4.5	m ²			
	壁 石膏ボード	厚9.5+12.5 LGS面	77.3	m ²			
	壁 石膏ボード	厚9.5+12.5 LGS面 曲面	5.6	m ²			
	柱型 石膏ボード	厚9.5+12.5 LGS面 曲面	1.2	m ²			
	下り壁 石膏ボード	厚9.5 LGS面	1.3	m ²			
	壁 FGボード	厚6.0+6.0 LGS面 曲面	10.7	m ²			
	天井 岩綿吸音板	厚12+PB厚9.5 LGS面	112	m ²			
	廻り縁	塩ビ 目透し	82.9	m			
	シート取合 見切縁	塩ビ	26	m			
	サッシ取合 見切縁	塩ビ	18.5	m			
	コーナーボード		34.2	m			
	下り壁見切縁		31	m			
	壁 現場発泡ウレタン吹付	厚30 A種1 難燃性 アクリル同等品	35.5	m ²			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14.	雑工事						
	消火器ボックス	壁埋込型 ユニオン:UFB-1F-124HND-PWH同等品	1	か所			
	AW膳板	115×18 積層板メッキ練付 小口CL	11	m			
	AW膳板	230×18 積層板メッキ練付 小口CL	6.2	m			
	AW膳板	250×18 積層板メッキ練付 小口CL	6.7	m			
	厨房 ライニング甲板	W=100 ステンレス HL 厚1.0 下地:耐水合板厚12	0.7	m			
	1F地域資源活用カフェ K-1-1 展示スペース	W450×D300×H3000 ランバークコアフラッシュ AEP	5	か所			A-47図
		シ合板厚5 FP ランバークコア芯シフラッシュ 木口スプレー OSCL					
		他附属品一式					
	1F地域資源活用カフェ K-1-2 棚	W4200×D300×H3000 ランバークコアフラッシュ AEP	1	か所			A-23・47図
		シ合板厚5 FP 背板上部:珪藻土仕上					
		ミラー貼りW≒200 梯子用パイプ:スチールφ32 SOP					
		ランバークコア芯シフラッシュ 木口スプレー OSCL 他附属品一式					
	1F地域資源活用カフェ K-1-3 新聞掛	W1200×D350×H850 トップ:積層板厚18 メッキ練付 小口:CL	1	か所			A-48図
		収納:シ合板厚4 OSCL 腰:LVL厚21 OSCL					
		他附属品一式					
	1Fコミュニティカフェ K-1-4 ロングテーブル	W4000×D900×H730 厚板(材木)4枚ハギ 染色UC	1	か所			A-51図

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		鋼製□パイプ:45×45 OP 脚2セット					
	1Fコミュニティカフェ K-1-5 カフェカウンター	W1599+4000×D750・300×H1085・725 天板:SUS 厚5.0 HL	1	か所			A-49図
		人工大理石 下地合板厚18 腰:木軸下地合板の上、 杉板たて羽目厚12 OSCL 他附属品一式					
	1Fコミュニティカフェ K-1-6 バックカウンター	W1400+1900×D600×H850 天板:アクリル系人工大理石厚25	1	か所			A-49図
		腰:メラミン 引出・面材:メラミン化粧板 メラック 他附属品一式					
	1F地域資源活用カフェ K-1-7 ベンチシート	W4600×D592×H1620 ラバーウレタン厚15 面材:人工皮革	1	か所			A-47図
		マイクロチップ 厚50 合板厚12 シ合板厚12 OSCL 上部照明BOX:積層板厚12 OSCL 他附属品一式					
	2Fサロン K-2-1 可動絵本棚	W750×D450×H750 積層板厚18・5 OSCL	2	か所			A-50図
	2Fサロン K-2-2 サロン受付カウンター	W1200×D600×H1000 曲加工 天板:積層板 メラミン練付厚18	1	か所			A-50図
		腰:アール曲 細巾羽目板 染色CL 金属脚 他附属品一式					
	2Fサロン K-2-3 サロン用シンク	W1650×D600～340×H865 天板:アクリル系人工大理石厚25	1	か所			A-50図
		立上り:SUS厚1.2 H=15 オーバーシンク:松岡製作所 500×300程度 他附属品一式					
	2Fサロン K-2-4 サロンベンチ	W1650×D1200×H650 曲加工 φ450×2か所	1	か所			A-50図

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		ソファ:クッション下地人工皮革仕上 テーブル:積層合板 マニシ練付厚13					
		金属脚 他附属品一式					
2Fサロン K-2-5 本棚		W1700+2100(曲)×D250×H2530 ランバークコア芯シナフラッシュ 木口スプルス OSCL	1	か所			A-50図
		シ合板厚5 AEP 可動棚:ランバークフラッシュ厚21 AEP					
2Fサロン K-2-5 ロングテーブル		W2700×D900×H730 厚板(材木)4枚ハキ 染色UC	1	か所			A-51図
		鋼製口パイプ:45×45 OP 脚2セット					
2Fクループ活動コーナー K-2-6 ベンチ		W4506×D700×H150 踏面・蹴込:フローリング厚15	1	か所			A-50図
		他附属品一式					
1Fコミュニティカフェ 下膳カウンター		W800×D400・300 2段 アクリル系人造大理石厚10	1	か所			A-58図
		合板厚9 裏面SOP 取付下地:L-50×50×2.3					
		側板:W300×H3000 マニシ不燃化粧パネル厚40					
2Fサロン 絵本架		W1200×D100×H50 3段 積層板厚12 OSCL 照明無し	1	か所			A-27図
IN-10B 室名サインB		H=30 塩ビシート貼	3	か所			A-61・66図
1Fカフェ厨房 厨房器具			1	式			別紙明細-1
1・2F 可動家具什器			1	式			別紙明細-2
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
15.	撤去工事						
	(内部)						
	床 長尺シート撤去	厚2.3 下地モルタル共	49.6	m ²			
	床 カーペット撤去	厚6	13.8	m ²			
	床 カーペット撤去	厚10+フェルト厚10	19.8	m ²			
	床 磁器質タイル撤去	下地モルタル共	19.3	m ²			
	床 畳撤去	厚55 一帖物	12	枚			
	床 ケギ練付集成材撤去	厚30	0.4	m ²			
	床 合板撤去	根太組共	62.4	m ²			
	巾木 テラゾーブロック撤去	H=75	13.3	m			
	巾木 塩ビ巾木撤去	H=75	15.2	m			
	巾木 木製巾木撤去	H=60	36.1	m			
	壁 タイル撤去	下地モルタル共	1.9	m ²			
	壁 吹付タイル撤去	下地モルタル共	19.1	m ²			
	壁 ガラスウール撤去	厚50	41.5	m ²			
	壁 合板撤去	木胴縁共	40	m ²			
	壁 ボード撤去		139	m ²			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	円柱 既存耐火被覆撤去	厚30	5.1	m ²			A-2図
	間仕切 コンクリートブロック撤去	厚120	32.8	m ²			
	間仕切 木軸組撤去	W=100	103	m ²			
	天井 石膏ボード撤去	下地共	82.8	m ²			
	天井 岩綿吸音板撤去	下地共	19.3	m ²			
	天井 合板撤去	下地共	23.8	m ²			
	AW額縁撤去	木製	45.4	m			
	サッシ～間仕切取合 堅枠	180×250 厚25 凸型 木製	2.5	m			
	カーテンボックス撤去	W150×H100 n型 木製 レール共	9.4	m			
	敷居・鴨居撤去		44	m			
	和室 付長押撤去	105×35 木製	23.2	m			
	和室 垂壁下枠撤去	105×105 木製	0.9	m			
	和室 出隅見切縁撤去	25×25 木製	2.6	m			
	流し前壁 見切縁撤去	W=15 木製	2.9	m			
	1F店舗 流し台撤去	L=1200 吊戸棚・水切棚:L=900	1	か所			
	(建具)						
	P1 パーテーション撤去	W1200×H2750	1	か所			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	WD2 片開き戸撤去(枠共)	W700×H1900	2	か所			
	WD4 上部横軸回転窓・額・カマ付 片開き戸撤去(枠共)	W800×H2415	1	か所			
	WD5 片開き戸撤去(枠共)	W500×H1900	1	か所			
	WD6 親子開き戸撤去(枠共)	W1200×H1900	1	か所			
	WD9 片引き戸撤去(枠共)	W700×H1900	1	か所			
	WD10 片開き戸撤去(枠共)	W700×H1900	1	か所			
	WD11 片開き戸撤去(枠共)	W800×H1900	1	か所			
	F1 天袋付4枚引違い窓撤去(枠共)	W2700×H2285	1	か所			
	F2 引違い戸撤去(枠共)	W1700×H1800	1	か所			
	F3 4枚引違い戸撤去(枠共)	W3400×H1800	1	か所			
	F4 上部引違い窓付引違い戸撤去(枠共)	W1700×H2285	1	か所			
	F5 引違い障子撤去(枠共)	W1505×H1700	2	か所			
	F15 引違い戸撤去(枠共)	W1700×H2160	1	か所			
	W1 2連嵌殺し窓撤去(枠共)	W900×H1000	2	か所			
	設備撤去		125	m ²			
	発生材積込	コンクリート類	1.7	m ³			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	発生材積込	仕上材類	18.3	m3			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
16.	発生材処理						
	発生材運搬	無筋コンクリート	1.7	m3			
	発生材運搬	木くず	8.3	m3			
	発生材運搬	廃プラスチック	0.1	m3			
	発生材運搬	混合廃棄物	7.1	m3			
	発生材運搬	石膏ボード	2.8	m3			
	発生材処分	無筋コンクリート	3.1	t			
	発生材処分	木くず	8.3	m3			
	発生材処分	廃プラスチック	0.1	m3			
	発生材処分	混合廃棄物	7.1	m3			
	発生材処分	石膏ボード	2.8	m3			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
III-2	1階・2階公共トイレ整備工事						
	1. 建築工事		1	式			
	計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
1.	建築工事						
1.	直接仮設工事		1	式			
2.	耐火被覆工事		1	式			
3.	防水工事		1	式			
4.	石工事		1	式			
5.	タイル工事		1	式			
6.	木工事		1	式			
7.	金属工事		1	式			
8.	左官工事		1	式			
9.	木製建具工事		1	式			
10.	金属製建具工事		1	式			
11.	硝子工事		1	式			
12.	塗装工事		1	式			
13.	内装工事		1	式			
14.	雑工事		1	式			
15.	撤去工事		1	式			
16.	発生材処理		1	式			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1.	直接仮設工事						
	墨出し	複合改修	46.8	m ²			
	養生・整理清掃	複合改修	46.8	m ²			
	内部脚立足場	階高H=4.0未満	46.8	m ²			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2.	耐火被覆工事						
	円柱 既存耐火被覆欠損部補修	厚30 ラスモルタル	0.5	m ²			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3.	防水工事						
	トイレ床 シート防水	長谷川科学工業:サエシート SA-211(D)同等品	14.3	m ²			
	トイレ立上り シート防水	同上仕様	1.1	m ²			
	トイレ立上り シート防水	曲面 同上仕様	0.6	m ²			
	ライニング 甲板廻り シーリング	MS-2 10×10	15.5	m			
	汚垂石廻り シーリング	MS-2 10×10	6	m			
	鏡廻り シーリング	SR-1 W=3	11.2	m			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4.	石工事						
	1Fキッズトイレ 汚垂石	W1000×D550	1	か所			
	2F男子トイレ 汚垂石	W852～950×D600	1	か所			A-60図
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5.	タイル工事						
	床 磁器質大判タイル	600×600 施釉 平田タイル:VIS-6060W-VEL同等品	29	m ²			
	床 大判せっ器質タイル		3.6	m ²			
	壁 磁器質大判タイル	ホート面 600×600 施釉	19.9	m ²			
		平田タイル:VIS-6060W-VEL同等品					
	壁 ガラスモザイクタイル	ホート面 25×25	10.6	m ²			
		名古屋モザイク:アキューブ ACB-25同等品					
	壁 ガラスモザイクタイル	ホート面 曲面 25×25	39.9	m ²			
		名古屋モザイク:アキューブ ACB-25同等品					
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6.	木工事						
		特記無き限り スプルス:1等 ナラ:1等					
	壁 スプルス	細巾50×25 下地:合板厚6.0 LGS面	10.4	m ²			
	壁 スプルス	細巾50×25 下地:合板厚6.0 LGS面 曲面	35.9	m ²			
	IFキックトレ 木縁	20×28	9.2	m			A-21・57図
	開口三方枠(縦枠)	138×25	4	m			
	開口三方枠(上枠)	138×25 曲面	0.8	m			
	AW額縁	100×25	3.9	m			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7.	金属工事						
	壁 軽鉄下地	W=65 @450	47.6	m ²			
	壁 軽鉄下地	W=65 @450 曲面	35.9	m ²			
	柱型 軽鉄下地	W=65 @450 円柱	1.9	m ²			
	ラインク 軽鉄下地	W=65 @450	15.3	m ²			
	軽鉄間仕切	W=65 @450	32.7	m ²			
	軽鉄間仕切	W=65 @450 曲面	58.7	m ²			
	軽鉄間仕切	W=90 @450	3.8	m ²			
	軽鉄間仕切開口補強	W=65	49.1	m			
	軽鉄間仕切開口補強	W=65 曲面	2.7	m			
	軽鉄間仕切開口補強	W=90	8.2	m			
	天井 軽鉄天井下地	捨貼用 H<1.5	45.3	m ²			
	間接照明 軽鉄天井下地	捨貼用 W200+H200 L型	4.9	m			A-59図
	巾木 SUS巾木	H=60 HL	45.7	m			
	巾木 SUS巾木	H=60 HL 曲面	29.7	m			
	1Fキックストレ 一方枠	W=170 StFB厚6 焼付塗装	2.4	m			A-57図
	タイル壁 出隅見切縁	LIXIL:SM-2700L/SUS同等品	2.4	m			A-57図

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	天井点検口	アルミ製 450角 目地タイプ カ工業・マンテン他同等品	7	か所			A-33~36図
	立上り 防水受鋼板	W100×H180 L型 PL厚1.6	13.8	m			
	立上り 防水受鋼板	W100×H180 L型 PL厚1.6 曲	7.6	m			
	2F女子トイレ [°] ウタ [°] -カウンター 取付補強	曲	2.3	m			A-59図
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8.	左官工事						
	床 タイル下モルタル		13.8	m ²			
	床 タイル下モルタル	既存RC面 下地補修共	18.8	m ²			
	床 モルタル金鏝	貼物下 既存RC面 下地補修共	13.8	m ²			
	床 均し樹脂モルタル薄塗り	防水下 既存RC面 下地補修共	14.3	m ²			
	建具廻り モルタル		1.4	m			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9.	木製建具工事						
a.	木製建具工事		1	式			
b.	トイレブース		1	式			
	計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
a.	鋼製建具工事						
	WD2用 スチールFB枠	W600×H2000 焼付塗装	1	か所			A-58図
	WD3用 スチールFB枠	W750×H2000 焼付塗装	1	か所			A-58図
	WD4用 スチールFB枠	W600×H2000 焼付塗装	2	か所			A-58図
	WD4用 スチールFB枠	W700×H2000 焼付塗装	1	か所			A-58図
	WD5用 スチールFB枠	W850×H2000 焼付塗装	1	か所			A-58図
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	b. 鋼製軽量建具工事						
	LSD3 点検口付2連引込み戸	W1032×H2400	1	か所			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	c. パーテーション						
	P2 固定パネル	W1220×H710 乳白アクリル板 t8	1	か所			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11.	硝子工事						
	強化ガラス	t4 W100×H950	1	枚			
	強化ガラス	t4 2.0㎡以下	3.3	㎡			
	合わせガラス	φ100 t3+乳白フィルム+t3	1	枚			
	合わせガラス	φ150 t3+乳白フィルム+t3	1	枚			
	フィルム貼	住友3M:ファサド・フロスト 又はファブリック同等品	3.4	㎡			
	ガラス押えパテ		19.6	m			
	ガラス押えシーリング	シリコン系	5.8	m			2.88×2
	ガラスクリーニング		3.5	㎡			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
12.	塗装工事						
	天井 AEP	ホ-ト`面 目地処理共	45.3	m ²			
	間接照明 AEP	ホ-ト`面 目地処理共	1.9	m ²			
	SOP	木部 細巾 糸=100以下	9.2	m			
	SOP	木部 細巾 糸=101~200	5.4	m			
	SOP	木建面	0.1	m ²			
	壁 自然塗装	合板面 メ-ス同等品	10.4	m ²			
	壁 自然塗装	木面 曲面 メ-ス(白)同等品	35.9	m ²			
	自然塗装	木部 細巾 糸=201~300	4.8	m			
	自然塗装	木建面	10.5	m ²			
	染色CL	木部 細巾 糸=101~200	6.1	m			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13.	内装工事						
	床 ゴムタイル	厚3.2 ABC商会:ノラント825/1902同等品	13.8	m ²			
	壁 化粧ケイカル板	厚3.0 下地:耐水PB厚12.5 LGS面	28.7	m ²			
	SKライニング 化粧ケイカル板	厚3.0 下地:耐水PB厚12.5 LGS面	1.7	m ²			
	壁 不燃マシ化粧板	厚1.2 下地:耐水PB厚12.5 LGS面	10.3	m ²			
		アセテール同等品					
	壁 不燃マシ化粧板	厚1.2 下地:耐水PB厚12.5 ホート面	4.6	m ²			
		アセテール同等品					
	ライニング 不燃マシ化粧板	厚1.2 下地:耐水合板12 LGS面	13.7	m ²			A-59図
		アセテール同等品					
	同上出隅		4.8	m			A-21図
	壁 ケイカル板	厚8.0+耐水PB厚12.5 LGS面	31.1	m ²			
	壁 ケイカル板	厚8.0+耐水PB厚12.5 ホート面	3	m ²			
	天井 石膏ホート	厚9.5+12.5 LGS面	45.3	m ²			
	間接照明 石膏ホート	厚9.5+12.5 LGS面	1.9	m ²			
	柱型 耐水石膏ホート	厚9.5+12.5 LGS面 曲面	1.3	m ²			
	壁 FGホート	厚6.0+6.0 LGS面 曲面	39.9	m ²			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	厨房・階段区画部 耐火間仕切	LGS65 両面：強化PB厚12.5+硬質PB厚9.5	14.6	m ²			
		吉野石膏：ハイパーウォールZ同等品					
	同上シーリング		24.1	m			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14.	雑工事						
	消火器ボックス	壁埋込型 ユニオン:UFB-1F-124HND-PWH同等品	1	か所			
	AEDボックス	壁埋込型 ユニオン:UAB-103-PWH同等品	1	か所			
	SK ライニング甲板	W=200 ポリ合板フラッシュ	0.6	m			
	SK ライニング甲板	W=250 ポリ合板フラッシュ	0.9	m			
	ライニング甲板	W=200 人工大理石 下地:耐水合板厚12	1.1	m			A-59図
	ライニング甲板	W=250 人工大理石 下地:耐水合板厚12	7.5	m			A-59図
	ライニング甲板	W=0~120 人工大理石 下地:耐水合板厚12	1.1	m			A-59図
	ライニング甲板	W=0~200 人工大理石 下地:耐水合板厚12	1.1	m			A-59図
	ライニング甲板	W=0~250 人工大理石 下地:耐水合板厚12	1.6	m			A-59図
	ライニング甲板	W=0~310 人工大理石 下地:耐水合板厚12	0.9	m			A-57・59図
	ライニング甲板	W=100~200 人工大理石 下地:耐水合板厚12	0.8	m			A-59図
	1Fキッズトイレ 洗面カウンター	W721×D501×H500 曲型 1孔 カウンター・ボウル:人工大理石	1	か所			A-21・57図
		下地:耐水合板厚12 内部:ポリ合板					
		腰壁・扉:エアフラッシュ タイノックスシート(黒) 持出し丁番・鍵付					
	2F女子トイレハウターコーナー カウンター	W2300×D250 曲面 人工大理石厚12	1	か所			A-59図
		下地:耐水合板厚12					

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	2Fおむつ替えコーナー おむつ替えベットの	W1200×D850×H1100 座・背:ビニールレザーウレタン入り	1	か所			A-60図
		メラミン化粧板パネ 内部:ポリ合板					
		靴置き靴マーク:カッティングシート 固定ベルト:車椅子用					
		安全ベルトワンタッチ金物 (ベルト色グレー)/カワムラサイクル					
	2F女子トイレ 棚	W3300×D250 積層板メラミン練付	1	か所			
	1FSK 可動棚	W550×D250 4段 可動棚:ポリ合板フラッシュ	1	か所			A-23図
	2FSK 可動棚	W900×D250 4段 可動棚:ポリ合板フラッシュ	1	か所			A-25図
	1FSK 掃除用具掛けフック	L=550 フック4ヶ所	1	か所			A-23図
	2FSK 掃除用具掛けフック	L=1000 フック7ヶ所	1	か所			A-25図
	1・2FSK 雑巾掛け	L=600	2	か所			A-23図
	2F男子トイレ 照明ボックス	W250×H400 メラミンパネ厚20	2.2	m			A-60図
		内部:ポリ合板 小口:SUS-FB3×20					
		乳白アクリル:W=250 厚3.0 受枠:AL-15×15×1.5					
	2F女子トイレ 乳白アクリル	W=200 厚3.0 受枠:AL-15×15×1.5	4.9	m			A-59図
	1F多機能トイレ 耐食鏡	W300×H1350 厚5 鏡糸面取	1	か所			A-21・57図
		下地:ミラーマット厚3+ラワン合板 I 類厚5.5 枠:ステンレスL-20×20×3					
	2F女子トイレパナクコーナー 耐食鏡	W300×H1100 厚5 鏡糸面取	3	か所			A-24・59図
		下地:ミラーマット厚3+ラワン合板 I 類厚5.5 四周:アルミL-30×10×1.2					

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	2F女子トイレハットコーナー 照明BOX付耐食鏡下地	W300×D55×H1200 左右枠:40×40 乳白アクリル厚8	3	か所			
		留め加工 上下にビス金物取付そこにビス留め					
	2F女子トイレ 耐食鏡	W1700×H1500 厚5 下地:ミラーマット厚3	1	か所			A-24・59図
	2F男子トイレ 耐食鏡	W1100×H1000 厚5 下地:ミラーマット厚3	1	か所			A-25・29図
	L型手摺取付下地	合板厚12又はStPL厚2.3	3	か所			A-59図
	I型手摺取付下地	合板厚12又はStPL厚2.3	1	か所			A-59図
	可動式手摺取付下地	合板厚12又はStPL厚2.3	1	か所			A-59図
	紙巻器取付下地	合板厚12又はStPL厚2.3	5	か所			A-59図
	IN-8A ビクトサインA	W300×H300 ビクトt3	1	か所			A-61・65図
		ベースt5					
	IN-8B ビクトサインB	W100×H150 ビクトt3	2	か所			A-61・65図
		ベースt5 文字シルクスクリーン印刷					
	IN-8C ビクトサインC	W100×H100 ベース:アクリル(指定色)t5	5	か所			A-61・66図
		ビクト:アクリル切抜(指定色)貼 壁に両面テープ接着剤併用取付					
	IN-8D ビクトサインD	W100×H150 サインポール:200×50×H2400	1	か所			A-61・66図
		StPLt1.2加工焼付塗装(赤色系)					
	IN-9 利用案内サイン	W300×H300 透明アクリルt30(1mm面取)	5	か所			A-61・66図
		裏面:インクジェットシート 捨板:アルミ複合板t2.0					

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
15.	撤去工事						
	床 長尺シート撤去	厚2.3	0.5	m ²			
	床 長尺シート撤去	厚2.3 下地モルタル共	6.5	m ²			
	床 カーペット撤去		26.9	m ²			
	床 タイル撤去	下地モルタル共	3.4	m ²			
	床 防塵塗床撤去	下地モルタル共	7.4	m ²			
	床 合板撤去	根太組共	29.8	m ²			
	床・立上り アスファルト防水撤去		5.8	m ²			
	巾木 塩ビ巾木撤去	H=75	15.9	m			
	巾木 木製巾木撤去	H=60	25.4	m			
	壁 タイル撤去		3	m ²			
	壁 タイル撤去	下地モルタル共	5.8	m ²			
	壁 ガラスウール撤去	厚50	64.4	m ²			
	壁 合板撤去	木胴縁共	4.9	m ²			
	壁 木胴縁撤去		40.5	m ²			
	壁 ボード撤去		126	m ²			
	間仕切・ライニング コンクリートブロック撤去		22.2	m ²			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	間仕切 軽鉄間仕切撤去	W=65 @450	33.5	m ²			
	間仕切 木軸組撤去	W=100	12.6	m ²			
	便所ライング甲板 テラゾブロック撤去	W=100 厚25	1.2	m			
	天井 ポトツ撤去	下地共	25.3	m ²			
	天井 岩綿吸音板撤去	下地共	19.4	m ²			
	天井 合板撤去	下地共	0.8	m ²			
	AW額縁撤去	木製	3.8	m			
	流し前壁 見切縁撤去	W=15 木製	2.5	m			
	WD沓摺 テラゾブロック撤去	100×50	0.7	m			
	2F廊下 流し台撤去	L=1200 吊戸棚・水切棚:L=900	1	か所			
	(建具)						
	SD6 親子開き戸撤去(枠共)	W1200×H1900	1	か所			
	WD7 両開き戸撤去(枠共)	W800×H1900	1	か所			
	WD8 便所スクリーン付片開き戸撤去(枠共)	W1150×H1800	1	か所			
	設備撤去		46.8	m ²			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	発生材積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	1.1	m3			
	発生材積込	仕上材類	10.5	m3			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
16.	発生材処理						
	発生材運搬	コンクリート	1.1	m3			
	発生材運搬	木くず	2.4	m3			
	発生材運搬	廃プラスチック	0.1	m3			
	発生材運搬	混合廃棄物	6.2	m3			
	発生材運搬	石膏ボード	1.6	m3			
	発生材運搬	金属屑	0.2	m3			
	発生材処分	コンクリート	2	t			
	発生材処分	木くず	2.4	t			
	発生材処分	廃プラスチック	0.1	m3			
	発生材処分	混合廃棄物	6.2	m3			
	発生材処分	石膏ボード	1.6	m3			
	発生材処分	金属屑	0.2	m3			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
IV	3階内装工事						
1.	建築工事		1	式			
	計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
1.	建築工事						
1.	直接仮設工事		1	式			
2.	耐火被覆工事		1	式			
3.	防水工事		1	式			
4.	タイル工事		1	式			
5.	木工事		1	式			
6.	金属工事		1	式			
7.	左官工事		1	式			
8.	木製建具工事		1	式			
9.	塗装工事		1	式			
10.	内装工事		1	式			
11.	雑工事		1	式			
12.	撤去工事		1	式			
13.	発生材処理		1	式			
	計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1.	直接仮設工事						
	墨出し	複合改修	60.8	m ²			
	養生・整理清掃	複合改修	93.4	m ²			
	内部脚立足場	階高H=4.0未満	93.4	m ²			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2.	耐火被覆工事						
	円柱 既存耐火被覆欠損部補修	厚30 ロックウール	0.5	m ²			
	円柱 既存耐火被覆欠損部補修	厚30 ラスモルタル	0.2	m ²			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3.	防水工事						
	洗面台廻り シーリング	MS-2 10×10	2.1	m			
	ライニング甲板廻り シーリング	MS-2 10×10	2.3	m			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4.	タイル工事						
	3F踏込床 磁器質大判タイル	600×300 LIXIL:TBK-630同等品	4.8	m ²			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5.	木工事						
		特記無き限り スプルス:1等 ナラ:1等					
		カタ木:ナラ 1等					
	床 構造用合板	厚12 木下地組共	20.7	m ²			
	壁 木下地	50×30 @450	10.4	m ²			
	木製巾木	H=60	19.9	m			
	木製巾木	H=100	18.5	m			
	木製巾木	H=180 スプルス	22	m			
	木製巾木	H=180 スプルス 曲面	0.3	m			
	腰壁 木製羽目板	ポート面 面材:シ合板T5(木下地共)	3.9	m ²			
		目透し ヴロ納まり					
	同上腰壁見切縁	12×12 スプルス	4.4	m			
	廻り縁	木製 目透し	55.8	m			
	廻り縁	木製 目透し 曲	0.3	m			
	3F床ラック 上り框	W90×H60 カタ木 幕板:95×25 スプルス	0.7	m			A-56図
	3F前室 開口三方枠	200×25 スプルス	4.7	m			A-31図
	3Fサッシ 壁見切縁	15×15	2.6	m			A-15・28図

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	3Fサロ 巾木	60×25 スプルス	10.6	m			A-56・60図
	3Fサロ 立上り部 幕板	65×10 スプルス練付合板	0.8	m			A-60図
	3Fサロ 立上り部 幕板	90×10 スプルス練付合板	9.8	m			A-56図
	3Fサロ 立上り部 見切縁	W35×H25 カタ木	9.8	m			A-56図
	3Fサロ GW額縁	100×25 スプルス	7.2	m			
	WW3-2 WW敷居	120×25 二本溝 カタ木	1.7	m			
	WW3-3 WW敷居	190×25 一本溝 カタ木	1.6	m			A-60図
	WW3-2 WW鴨居	120×36 二本溝	1.7	m			
	WW3-3 WW鴨居	190×36 一本溝	1.6	m			A-60図
	WW3-3 WW堅枠	80×25	1.8	m			A-60図
	WW3-2 WW堅枠	120×25	3.6	m			
	WW3-3 WW堅枠	140×25	1.8	m			A-60図
	WW3-3 WW堅枠	190×25	1.8	m			A-60図
	WD3-1・2 WD三方枠	184×25	9.8	m			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6.	金属工事						
	壁 軽鉄下地	W=65 @450	21.7	m ²			
	柱型 軽鉄下地	W=65 @450	3.5	m ²			
	ラインク [°] 軽鉄下地	W=65 @450	2.3	m ²			
	壁 軽鉄下地開口補強	W=65	11.4	m			
	軽鉄間仕切	W=65 @450	1.9	m ²			
	天井 軽鉄天井下地	捨貼用 H<1.5	52.1	m ²			
	天井 軽鉄天井下地	仕上貼用 H<1.5	8.7	m ²			
	天井点検口	アルミ製 450角 目地タイプ [°] カ工業・マンテン他同等品	4	か所			A-33~36図
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7.	左官工事						
	床 タイル下モルタル	既存RC面 下地補修共	4.8	m ²			
	床 モルタル金鏝	塗床下 既存RC面 下地補修共	42.5	m ²			
	壁 ジュラク壁仕上	ボート面 SK化研:土壁コート同等品	10.2	m ²			
	壁 ジュラク壁仕上	既存ボート面 下地補修共 SK化研:土壁コート同等品	53.1	m ²			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8.	木製建具工事						
a.	木製建具工事		1	式			
b.	トイレブース		1	式			
	計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
a.	木製建具工事						
	W3-2 引違い框戸	W1700×H1800	1	か所			
	W3-3 片引き框戸	W800×H1830	1	か所			
	WD3-1 片開き框戸	W700×H2100	1	か所			
	WD3-2 片開き戸	W700×H2100	1	か所			
	(既存建具)						
		特記無き限り 不具合金物は取替等の改修を行う					
	F13 4枚引違い障子可動調整・改修	W3480×H1700 既存障子洗浄の上	2	か所			
		強化和紙貼り					
	F14 4枚引違い障子可動調整・改修	W2580×H1700 既存障子洗浄の上	1	か所			
		強化和紙貼り					
	F15 引違い障子	W2100×H1700 既存障子洗浄の上	1	か所			
		強化和紙貼り					
	WD16 両開き戸可動調整	W1200×H1830	1	か所			
	F8 4枚引違い障子可動調整	W3400×H1800	1	か所			
	F9 引違い戸可動調整	W1700×H1800	2	か所			
	F12 両開き戸可動調整	W800×H1800	2	か所			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	W3-1 4枚引違い戸可動調整	W2580×H1800	1	か所			
	W3-2 引違い戸可動調整	W1700×H1800	2	か所			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
b.	トイレブース						
	P3(3Fトイレ) 固定パネル	W850×H2000	1	か所			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9.	塗装工事						
	天井 AEP	ケイル面	8.7	m ²			
	SOP	既存木部 細巾 糸=100以下 下地調整共	7	m			
	OSCL	木部 細巾 糸=100以下	31	m			
	OSCL	木部 細巾 糸=101~200	1.7	m			
	OSCL	木部 細巾 糸=201~300	7	m			
	染色CL	木部 細巾 糸=100以下	82.9	m			
	染色CL	木部 細巾 糸=101~200	53.5	m			
	染色CL	木部 細巾 糸=201~300	16.8	m			
	腰壁 染色CL	木製羽目板面	3.9	m ²			
	CL	木建面	6.3	m ²			
	天井 染色	岩綿吸音板面	52.1	m ²			
	漆塗り	木建面	4.3	m ²			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10.	内装工事						
	床 天然木フローリング	厚12ヒキ直張 日東:寿スペシャルIP	34.2	m ²			
		HS-6915(ヒキ丸節) 15×102×1820同等品					
	床 コンクリート染色	アッシュフォートシヤパン:アクアカラー同等品	45.7	m ²			
	床 畳	厚55 一帖物 B種 ハリなし畳	8	枚			
		積水畳:美草同等品					
	ライニング 不燃マシ化粧板	厚1.2 下地:耐水合板厚12 LGS面	2.3	m ²			A-59図
		アイセテール同等品					
	壁 ビニルクロス(じゅらく風)	ボード面	56.1	m ²			
	壁 ビニルクロス(じゅらく風)	既存ボード面 下地補修共	83.5	m ²			
	柱型 ビニルクロス(じゅらく風)	ボード面	2.7	m ²			
	柱型 ビニルクロス(じゅらく風)	既存珪藻土面 曲面 下地補修共	1.4	m ²			
	和紙調クロス張替え	既存木建面 下地補修共 東リ:デラックスウォール同等品	56.6	m ²			
	天井 ケイカル板	厚6.0 LGS面	8.7	m ²			
	壁 石膏ボード	厚9.5+12.5 LGS面	19.8	m ²			
	壁 石膏ボード	厚9.5+12.5 木下地面	10.4	m ²			
	壁 石膏ボード	厚9.5+耐水PB12.5 GL工法	39.9	m ²			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	柱型 石膏ボード	厚9.5+12.5 LGS面	2.7	m ²			
	天井 岩綿吸音板	厚12+PB厚9.5 LGS面	52.1	m ²			
	壁 現場発泡断熱材	厚30 A種1 難燃性 アキレス同等品	41.3	m ²			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11.	雑工事						
	床 クリーニング	既存合板面	4.5	m ²			
	壁 クリーニング	既存合板面	35.1	m ²			
	天井 クリーニング	既存合板面	4.1	m ²			
	天井 クリーニング	既存竿縁天井面	35.1	m ²			
	棚板 クリーニング	既存合板面	6	m ²			
	消火器ボックス	床置型 ユニオン:UFB-3F-2401同等品	1	か所			
	3F室4 避難器具	3階用 避難はしご8.25m ワイヤロープ 式自在フック型5号	1	か所			A-8図
		ORIRO 松本機工同等品					
	ライニング甲板	W=200 人工大理石 下地:耐水合板厚12	2.3	m			A-59図
	3F土間ラウンジ K-3-2 キッチンカウンター	W3300×D1200×H850 カウンター:ステンレス HL 厚1.5加工	1	か所			A-51図
		シンク:ステンレス PRS 800 扉:メラミン化粧板 メラスクープ					
		IHヒーター:パナソニック 3口クワリルタイプ KZ-XS30F					
		上部レンジフード:設備工事					
	3Fトイレ 洗面カウンター	W1500×D200~400 1孔 人工大理石厚12	1	か所			A-31・59図
		下地:耐水合板厚12 ブラケット:市販品					
	IN-8E ビクトサインE	φ200 ペーパーコート塗装仕上	1	か所			A-61・66図

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		対文字 下地:アルミ複合板t3					
		インクジェットシート貼					
	IN-10A 室名サインA	φ300・W220×H30 ペーパーカット塗装仕上	5	か所			A-61・66図
		表示面アクリルt5 裏面:インクジェットシート貼(和紙風)					
		アクリル板加工(使用中表示付) レールハンガー内臓W=220					
	IN-10B 室名サインB	H=30 塩ビシート貼	1	か所			A-61・66図
	3F 可動家具什器		1	式			別紙明細-3
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12.	撤去工事						
	床 カーペット撤去		36.5	m ²			
	床 フロアパネ	厚15	11.4	m ²			
	床 フローリング撤去	厚15	2.5	m ²			
	床 タイル撤去	下地モルタル共	8.5	m ²			
	床 畳撤去	一帖物	22	枚			
	床 合板撤去	根太組共	38.3	m ²			
	床・立上り アスファルト防水撤去		10.6	m ²			
	巾木 テラゾーブロック撤去	H=150	3.1	m			
	巾木 木製巾木撤去	H=60	37.6	m			
	壁 タイル撤去	下地モルタル共	46.5	m ²			
	壁 モルタル撤去		14.1	m ²			
	壁 ビニルクロス撤去		33.3	m ²			
	壁 ガラスウール撤去	厚50	40.1	m ²			
	壁 合板撤去	木胴縁共	11	m ²			
	壁 木胴縁撤去		16.2	m ²			
	壁 ボード撤去		46.6	m ²			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	間仕切・ラインク コンクリートブロック撤去		9.9	m ²			
	間仕切 軽鉄間仕切撤去	W=65 @450	8.5	m ²			
	間仕切 木軸組撤去	W=100	12.7	m ²			
	浴室ラインク 甲板 御影石撤去	W=100 厚25	1.2	m			
	便所ラインク 甲板 テラコブロック撤去	W=100 厚25	0.9	m			
	天井 石膏ボード撤去	下地共	26.9	m ²			
	天井 岩綿吸音板撤去	下地共	23.4	m ²			
	天井 合板撤去	下地共	1.6	m ²			
	2・3F玄関 上り框撤去	W150×H120 珞集成材	2	m			
	AW額縁撤去	90×25 木製	7.2	m			
	3F玄関 下足入撤去	W1350×D400×H900	1	か所			
	3F台所 システムキッチン撤去	L=2650+2400	1	か所			
	脱衣室 洗面化粧台撤去	W750×D450×H700	1	か所			
	脱衣室 洗濯パン撤去	W900×D600×H60	1	か所			
	浴室 浴槽撤去	W1250×D750×H600	1	か所			
	(建具)						
	AD7 2段2枚折れ戸撤去(枠共)	W750×H1754	1	か所			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	SD6 親子開き戸撤去(枠共)	W1200×H1900	1	か所			
	WD9 片引き戸撤去(枠共)	W700×H1900	1	か所			
	WD12 上部横軸回転窓付 片開き戸撤去(枠共)	W800×H2415	1	か所			
	WD13 額・カマ付片開き戸撤去(枠共)	W800×H1800	1	か所			
	WD14 便所スクリーン付片開き戸撤去(枠共)	W1800×H1800	1	か所			
	WD15 片開き戸撤去(枠共)	W760×H1830	1	か所			
	F6 片開き戸撤去(枠共)	W900×H1800	1	か所			
	F10 引違い天袋付 引違い戸撤去(枠共)	W1800×H2160	1	か所			
	設備撤去		93.4	m ²			
	発生材積込	コンクリート類	0.7	m ³			
	発生材積込	仕上材類	11.2	m ³			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13.	発生材処理						
	発生材運搬	無筋コンクリート	0.7	m3			
	発生材運搬	木くず	3.2	m3			
	発生材運搬	廃プラスチック	0.1	m3			
	発生材運搬	混合廃棄物	7.2	m3			
	発生材運搬	石膏ボード	0.7	m3			
	発生材運搬	金属くず	0.1	m3			
	発生材処分	無筋コンクリート	1.3	t			
	発生材処分	木くず	3.2	m3			
	発生材処分	廃プラスチック	0.1	m3			
	発生材処分	混合廃棄物	7.2	m3			
	発生材処分	石膏ボード	0.7	m3			
	発生材処分	金属くず	0.1	m3			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
1.	建築工事						
1.	直接仮設工事		1	式			
2.	耐火被覆工事		1	式			
3.	防水工事		1	式			
4.	木工事		1	式			
5.	金属工事		1	式			
6.	左官工事		1	式			
7.	金属製建具工事		1	式			
8.	硝子工事		1	式			
9.	塗装工事		1	式			
10.	内装工事		1	式			
11.	雑工事		1	式			
12.	撤去工事		1	式			
13.	発生材処理		1	式			
	計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1.	直接仮設工事						
	墨出し	複合改修	21.2	m ²			
	養生・整理清掃	複合改修	92.1	m ²			
	内部脚立足場	階高H=4.0未満	92.1	m ²			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2.	耐火被覆工事						
	円柱 既存耐火被覆欠損部補修	厚30 ロックウール	0.9	m ²			
	円柱 既存耐火被覆欠損部補修	厚30 ラスモルタル	0.2	m ²			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3.	防水工事						
	流し台廻り シーリング	MS-2 10×10	1.8	m			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4.	木工事						
		特記無き限り スプルス:1等 ナラ:1等					
	4Fシェアオフィス 堅杵・笠木	100×20 スプルス	6.6	m			A-9図
	AW額縁	65×25	36.8	m			A-60図
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5.	金属工事						
	壁 軽鉄下地	W=65 @450	86.5	m ²			
	壁 軽鉄下地開口補強	W=65	50.7	m			
	軽鉄間仕切	W=65 @450	9.4	m ²			
	軽鉄間仕切開口補強	W=65	5.6	m			
	天井 軽鉄天井下地	仕上貼用 H<1.5	0.5	m ²			
	天井 軽鉄天井下地	直貼用 H<1.5	19.1	m ²			
	下り壁 軽鉄天井下地	仕上貼用 H=250	15.9	m			
	4Fシェアオフィス 配管用パイプ	スチール-65□パイプ	0.8	m			A-32図
	天井点検口	アルミ製 450角 目地タイプ カ工業・マンテン他同等品	2	か所			A-33～36図
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6.	左官工事						
	床 既存ケレン処理	既存防塵塗床面 敷物下	90.4	m ²			
	建具廻り モルタル		1.8	m			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	7. 金属製建具工事						
	a. 鋼製建具工事		1	式			
	b. パーテーション		1	式			
	計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
a.	鋼製建具工事						
	SD4-2 片開き戸	W600×H2100	1	か所			
	SD4-3 ガリ付親子開き戸(カバー工法)	W1200×H1900	1	か所			
	(既存建具)						
		特記無き限り 不具合金物は取替等の改修を行う					
	SD10 親子開き戸可動調整	W1100×H1900	1	か所			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
b.	パ ーテーション						
	P5 パ ーネルついたて	W3600×H1525	1	か所			
	P6 パ ーネルついたて	W4800×H1325	1	か所			
	P7 パ ーテーション	W6326×H2600	1	か所			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8.	硝子工事						
	(PT7用)						
	フロントガラス	t4 2.18㎡以下	0.6	㎡			
	フロントガラス	t5 2.18㎡以下	2.9	㎡			
	フロントガラス	t5 4.45㎡以下	9.5	㎡			
	ガラス押えシーリング	シリコン系	75.6	m			37.79×2
	ガラスクリーニング		13	㎡			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9.	塗装工事						
	天井 AEP	ホ-ト`面 目地処理共	0.5	m ²			
	天井 AEP	化粧PB面	8.1	m ²			
	天井 AEP	既存化粧PB面 クリーニング共	70.9	m ²			
	下り壁 AEP	ホ-ト`面 目地処理共	4	m ²			
	SOP	鉄部 細巾 糸=201~300	0.8	m			
	SOP	鋼建面	10.5	m ²			
	SOP	木部 細巾 糸=100以下	36.8	m			
	SOP	木部 細巾 糸=101~200	6.6	m			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10.	内装工事						
	床 タイルヘット	厚6 ルーフ型 静電気対応品 東リ:GA-400同等品	90.4	m ²			
	巾木 塩ビ巾木	H=60	47.1	m			
	壁 ビニルクロス	ボード面 東リ:不燃認定壁紙1000同等品	64	m ²			
	柱 ビニルクロス	既存モルタル面 曲面 下地補修共 東リ:不燃認定壁紙1000同等品	5	m ²			
	壁 ポリボードフィルム	ボード面 住友3M:PWF-500同等品	6.4	m ²			
	P6用 クロス	内田洋行:E3システム用 トットクロス標準色 防災認定品	12.8	m ²			
	壁 石膏ボード	厚9.5+12.5 LGS面	76.6	m ²			
	天井 石膏ボード	厚9.5 LGS面	0.5	m ²			
	下り壁 石膏ボード	厚9.5 LGS面	4	m ²			
	天井 化粧石膏ボード	厚9.5 LGS面	19.1	m ²			
	廻り縁	塩ビ 目透し	17.6	m			
	コーナーボード		4.3	m			
	下り壁見切縁		15.9	m			
	壁 現場発泡断熱材	厚30 A種1 難燃性 アキレス同等品	86.5	m ²			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11.	雑工事						
	消火器ボックス	床置型 ユニオン:UFB-3F-2401同等品	1	か所			
	4Fシェアオフィス K-4-1 ワーキングテーブル	W2400×D750×H720 天然木3枚はぎUC 厚21 脚:LVL厚24 OSCL @1200	1	か所			A-51図
	4Fシェアオフィス K-4-1 ワーキングテーブル	W3800×D750×H720 天然木3枚はぎUC 厚21 脚:LVL厚24 OSCL @1200	1	か所			A-51図
	4Fシェアオフィス K-4-1 ワーキングテーブル	W4950×D750×H720 天然木3枚はぎUC 厚21 脚:LVL厚24 OSCL @1200	1	か所			A-51図
	4Fシェアオフィス K-4-2 ブラックシェルフ	W2390×D250×H2290 可動棚:積層板厚18 CL ロイヤルスリットレール埋込 7.8×14程度 レールシステム専用スタッド アルミ製 ヘッカーサポート APS14 L=2400 シルバー 及び 木製板専用水平ブラケット3本/1か所	1	か所			A-51図
	4Fシェアオフィス K-4-3 流し台	W1200×D600×H850 天板:SUS 厚1.5加工 HL 脚:30角 SUSパイプ HL レベル調整金物 松岡製作所: ワークトップ 一体シンク同等品	1	か所			A-51図
	4Fシェアオフィス K-4-4 スタッフテーブル	W1850×D600×H720 天然木3枚はぎUC 厚21 脚:LVL厚24 OSCL	1	か所			A-51図

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12.	撤去工事						
	(内部)						
	巾木 塩ビ巾木撤去	H=75	41.1	m			
	壁 ボード撤去		62.9	m ²			
	間仕切 コンクリートブロック撤去		3.3	m ²			
	天井 化粧石膏ボード撤去	下地共	19.5	m ²			
	天井 グラスウール敷込撤去		90.4	m ²			
	(建具)						
	P2 パーティション撤去	W5100×H2600	1	か所			
	SD5 片開き戸撤去(枠共)	W740×H1900	1	か所			
	SD7 親子開き戸撤去(枠残し)	W1200×H1900	1	か所			
	設備撤去		92.1	m ²			
	発生材積込	コンクリート類	0.1	m ³			
	発生材積込	仕上材類	11.1	m ³			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13.	発生材処理						
	発生材運搬	無筋コンクリート	0.1	m3			
	発生材運搬	木くず	0.3	m3			
	発生材運搬	廃プラスチック	0.1	m3			
	発生材運搬	混合廃棄物	9.7	m3			
	発生材運搬	石膏ボード	0.9	m3			
	発生材運搬	金属くず	0.1	m3			
	発生材処分	無筋コンクリート	0.1	t			
	発生材処分	木くず	0.3	m3			
	発生材処分	廃プラスチック	0.1	m3			
	発生材処分	混合廃棄物	9.7	m3			
	発生材処分	石膏ボード	0.9	m3			
	発生材処分	金属くず	0.1	m3			
	小 計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細-1						
	1Fカフェ厨房 厨房器具		1	式			
	A-1 冷凍冷蔵庫	W625×D650×H1890 HRF-63ZT-ED	1	か所			
		定格内容積:362L (冷蔵庫179L・冷凍庫L183L)					
	B-1 スチームコンベクションオーブン	W785×D560×H685 MIC-5TB3-L	1	か所			
	B-2 軟水器	W150×D123×H495 HK-55RS	1	か所			
	B-3 スチームコンベクションオーブン用架台	W1450×D710×H800 ホテルハン収納付	1	か所			
		現場寸法調整品					
	B-4 電磁調理器	W900×D600×H800 HIH-33TE	1	か所			
	B-5 電気フライヤー	W350×D590×800 FL-15B	1	か所			
		右サイドガード付					
	B-6 二槽シンク	W900×D600×H800	1	か所			
	C-1 キャビネットテーブル	W750×D600×H800 右側面板付	1	か所			
	C-2 吊戸棚	W750×D300×H600	1	か所			
	D-1 一槽シンク	W600×D600×H800	1	か所			
	D-2 食器洗浄機	W600×D600×H800 JWE-400TUB	1	か所			
	E-1 テーブル型冷蔵ショーケース	W1200×D450×H800 RTS-120STB2	1	か所			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		定格内容積:219L					
E-2	キューブアイスメーカー	W630×D525×H800 IM-55M-1	1	か所			
E-3	スムージーブレンダー	W220×D235×H440 STEALTH	1	か所			
		容器容量:2.2L・防音フードカバー付					
E-4	IH炊飯ジャー	W275×D370×H250 NH-YG18	1	か所			
		炊飯量:1升					
E-5	IHコンロ	W304×D345×H54 KZ-PH33	1	か所			
E-6	全自動エスプレッソマシン	W238×D430×H350 ECAM22110SBH	1	か所			
E-7	生ビールディスペンサー	W225×D582×H498	1	か所			3社 見積除外品
F-1	電気瞬間湯沸器	W500×D141×H551 EI-30N5	1	か所			
	2/3ホテルパン	W354×D325×H25	5	か所			
	2/3ホテルパン	W354×D325×H65	4	か所			
	2/3穴あきホテルパン	W354×D325×H65	4	か所			
	2/3ノンスティックホテルパンホテルパン	W354×D325×H25	5	か所			
	計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細-2						
	1・2F 可動家具什器		1	式			
	(1F)						
	ビックテーブル席椅子	W545 D500 H760 SH435 AH640 木部:アッシュ材	7	脚			
		背面:ホリフロビレン(全5色)					
	ベンチ席ベンチ	W480 D520 H770 SH435 フレーム:オーク材	5	脚			
		背:オーク突板成型合板 張地:ランクC					
	ベンチシートテーブル	W600 D700 H700 天板TOP:メラミン化粧板	5	台			
		縁材:ブナ無垢材 脚ベース:アルミクロームメッキ					
		パイプ:スチール粉体塗装					
	(2F)						
	テーブル椅子	本体:リサイクルレザー(全10色)	12	脚			
	ラウンドテーブル	W1600 D1100 H720 天板:メラミン化粧板ホリフレン(全4色)	1	台			
		脚:スチールパイプ粉体塗装 キャスター色					
	子供用スタッキングチェア	本体:オーク材(全3色) W330 D320 H440 SH250	10	脚			
	パウダー椅子		3	脚			
	授乳室椅子		1	脚			

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細-3						
	3F 可動家具什器		1	式			
	(3F)						
	キッチンハイチェア	W400 D400 H600-750 AH500-650 脚部:スチール粉体塗装 張地:天然皮革	4	脚			
	計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細-4						
	4F 可動家具什器		1	式			
	(4F)						
	パーソナルロッカー	W900 D450 H1800 HS-6 PL大容量タイプ 内筒交換錠	2	台			
	事務椅子	座面:布地黒 背面:メッシュアクリアル 脚部:ホワイト	10	脚			
	打合せテーブル	W750 D750 H720 天板:メラミン化粧板(ホワイト)	5	台			
		脚部:スチール ホワイト塗装仕上 アシスタ付					
	打合せ椅子	背座:メラミン化粧成形合板 脚部:スチールパイプクロムメッキ仕上	10	脚			
	ラウンジ机	W1500 D900 H720 天板:メラミン化粧板(ホワイト)	2	台			
		脚部:スチール ホワイト塗装仕上 アシスタ付					
	ラウンジ椅子	背座:メラミン化粧成形合板 脚部:スチールパイプクロムメッキ仕上	8	脚			
	スタッフコーナー用収納	W900 D450 H1050 3段 下置き	1	台			
	収納ベース		3	台			
	計						

No.	名 称	材 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細-5						
	2F 可動家具什器		1	式			
	(2F)						
	ハウター椅子	ストラクチャー:ホワイト 張地:トナス(C)	3	脚			
	授乳室椅子	脚部:オーク材DB色 張地:ファブリック ベージュ	1	脚			
	計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
石動駅前商工会ビル改修工事 電気設備 大内訳						
I	外部改修工事	1	式			
II	共通部分	1	式			
III	1・2階内装	1	式			
	(1)1階カフェ	1	式			
	(2)1・2階トイレ、2階内装	1	式			
IV	3階内装	1	式			
V	4階内装	1	式			
	計					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
電気設備工事						
II 共用部分						
1 電力引込幹線設備		1	式			
2 動力設備		1	式			
3 電灯コンセント設備		1	式			
4 照明器具設備		1	式			
5 電話配管配線設備		1	式			
6 テレビ共同聴視設備		1	式			
7 LAN配線設備		1	式			
8 インターホン設備		1	式			
9 自動火災報知設備（共用）		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
1. 電力引込幹線設備						
引込開閉器盤	壁掛型	1	面			
電力量計盤	壁掛型	1	面			
同上雑材料及び取付費		1	式			
絶縁ビニルシースケープル	CVT150 露出	6	m			
絶縁ビニルシースケープル	CVT150 電線管内	6	m			
絶縁ビニルシースケープル	CVT150 隠蔽	8	m			
絶縁ビニルシースケープル	CVT100 露出	6	m			
絶縁ビニルシースケープル	CVT100 電線管内	6	m			
絶縁ビニルシースケープル	CVT100 隠蔽	8	m			
絶縁ビニルシースケープル	CVT38 電線管内	14	m			
絶縁ビニルシースケープル	CVT38 隠蔽	5	m			
絶縁ビニルシースケープル	CVT14 電線管内	4	m			
絶縁ビニルシースケープル	CVT14 隠蔽	1	m			
絶縁ビニルシースケープル	CV3.5-3C 電線管内	22	m			
絶縁ビニルシースケープル	CV3.5-3C 隠蔽	10	m			
ビニル絶縁電線	IV 22 電線管内	32	m			
ビニル絶縁電線	IV 22 隠蔽	6	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
ビニル絶縁電線	IV 14 電線管内	7	m			
ビニル絶縁電線	IV 14 隠蔽	9	m			
ビニル絶縁電線	IV 8 電線管内	14	m			
ビニル絶縁電線	IV 8 隠蔽	3	m			
ビニル絶縁電線	IV 5.5 電線管内	12	m			
ビニル絶縁電線	IV 5.5 隠蔽	3	m			
薄鋼電線管	G82 露出	6	m			
薄鋼電線管	E63 露出	6	m			
薄鋼電線管	E51 露出	6	m			
薄鋼電線管	E31 露出	19	m			
硬質ビニル電線管	VE (28) 隠蔽	2	m			
プルボックス	500×500×300 露出	2	個			
プルボックス	300×300×300 隠蔽	2	個			
プルボックス	200×200×100 隠蔽	3	個			
接地工事	D種接地	2	ヶ所			
防火区画貫通処理		6	ヶ所			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
3. 電灯コンセント設備						
電灯分電盤	2L-1 一体型	1	面			
同上雑材料及び取付費		1	式			
埋込スイッチ	1P15A×1 新金属プレート共	1	個			
埋込スイッチ	3路15A×1 新金属プレート共	4	個			
埋込スイッチ	4路15A×1 新金属プレート共	3	個			
埋込コンセント	2P15AE×2E付	4	個			
埋込コンセント	2P15AE×2E付 鍵付	4	個			
埋込コンセント	2P15AE×2 防水型	1	個			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F2.0-3C 隠蔽	35	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F2.0-3C PF管内	76	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F2.0-2C 隠蔽	12	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F2.0-2C PF管内	6	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F1.6-2C 隠蔽	25	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F1.6-2C PF管内	21	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F1.6-2C モール	42	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F1.6-3C 隠蔽	50	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F1.6-3C PF管内	50	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
絶縁ビニルシースケープル	VV-F1.6-3C モール	11	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F2.0-3C 電線管内	14	m			
ケーブルラック	W=300 高耐食鋼板製 蓋付	8	m			
同上加バー	取付共	8	m			
樹脂製可とう電線管	PF22 隠蔽	176	m			
樹脂製可とう電線管	PF22 露出	1	m			
金属電線管	E25 露出	15	m			
アウトレットボックス	カバー付 4角中浅形 102×44 隠蔽	13	個			
アウトレットボックス	カバー付 4角中深形 102×54 隠蔽	21	個			
プルボックス	150×150×100 防水型	2	個			
プルボックス	150×150×100	1	個			
メタルモール	A型	31	m			
メタルモール	B型	3	m			
同上用スイッチボックス	1個用	1	個			
同上用ジャンクションボックス	深形	8	個			
配線ダクト		4	m			
自動点滅器		1	個			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
4. 照明器具取付設備						
照明器具 (B)	シヨコライト LED15W/m L=4400	1	台			
同上電源トランス	シヨコライト LED15W/m L=4400	1	台			
照明器具 (D1)	ダウンライト 調光 LED 8.5W	8	台			
照明器具 (D2)	ダウンライト 調光 LED 8.5W エコハートサル	5	台			
照明器具 (F)	ブラケット 防雨型 LED 4.7W	8	台			
照明器具 (S1)	スポットライト 調光 LED 18W 配線ダクト仕様	5	台			
照明器具 (S2)	スポットライト 調光 LED 9.5W	12	台			
照明器具 (T)	スポットライト 防雨型 LED 15W	3	台			
照明器具 (U41)	直付け逆富士型 LED 13.1W	2	台			
照明器具 (U21)	直付け逆富士型 LED 12.1W	2	台			
照明器具 (イ1)	ダウンライト 非常照明 LED 1W 天井埋込型	3	台			
照明器具 (ロ)	直付け 非常照明 LED 1.3W	8	台			
照明器具 (二)	避難口誘導灯 B級BL形 壁。天井直付け	2	台			
同上雑材料及び取付費		1	式			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
5. 電話配線設備						
端子盤	1T-1	1	面			
端子盤	2T-1	1	面			
端子盤	4T-1	1	面			
同上雑材料及び取付費		1	式			
金属線線管	E31 隠蔽	14	m			
樹脂製可とう電線管	PF22 隠蔽	12	m			
導入線	電線管内	21	m			
通信ケーブル	PVC0.5-2P PF管内	24	m			
通信ケーブル	PVC0.5-2P 隠蔽	18	m			
通信ケーブル	PVC0.5-5P PF管内	2	m			
通信ケーブル	PVC0.5-5P 隠蔽	5	m			
ボックス	200×200×200	1	個			
ボックス	200×200×200 防水型	1	個			
引込金具		1	個			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
6. テレビ共同聴視設備						
増幅器	CATV用	2	個			
分岐器	2分岐	1	個			
分配器	4分配	1	個			
金属電線管	E31	7	m			
樹脂製可とう電線管	PF16 隠蔽	5	m			
導入線	電線管内	7	m			
同軸ケーブル	S-7C-FB PF管内	8	m			
同軸ケーブル	S-7C-FB 隠蔽	5	m			
引込金具		1	個			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
7. LAN配線設備						
ルーター		1	式			
HUB	24ポート	2	式			
アクセス点		7	式			
同上取付金物		7	式			
ネットワーク設計・労務費		1	式			
同上経費		1	式			
LANケーブル	UTP CAT6 隠蔽	4	箱			
コネクタ		1	箱			
ローゼット		16	個			
ケーブル保護材		7	1 式			
OAタップ		2	本			
消耗品		1	式			
労務費		1	式			
業者諸経費	管理費を含む	1	式			
金属線線管	E31 隠蔽	7	m			
樹脂製可とう電線管	PF22 隠蔽	24	m			
導入線	電線管内	7	m			

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価		備 考
引込金具		1	個			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
8. インターホン設備						
インターホンセット	カメラ付きドアホン子機 カラーモニター付親機 2階	1	台			
増設親機	カラーモニター付 4階	1	台			
樹脂製可とう電線管	PF16 隠蔽	4	m			
樹脂製可とう電線管	PF22 隠蔽	3	m			
警報用ケーブル	AE0.9-2C 隠蔽	1	m			
警報用ケーブル	AE0.9-2C PF管内	14	m			
警報用ケーブル	AE0.9-2C モール内	5	m			
警報用ケーブル	AE0.9-5P 既存配管内	8	m			
警報用ケーブル	AE0.9-5P 隠蔽	5	m			
警報用ケーブル	AE0.9-5P PF管内 隠蔽	1	m			
アウトレットボックス	カバー付 4角中浅形 102×44	5	個			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
9. 自動火災報知設備 (共用)						
複合盤		1	台			
機器収納箱		4	ヶ所			
スポット型火災感知器	光電式 2種 露出型	6	個			
スポット型火災感知器	作動式 2種	22	個			
スポット型火災感知器	定温式 特種 防水型	2	個			
スポット型火災感知器	定温式 1種 防水型	3	個			
スポット型火災感知器	光電式 3種 露出型	5	個			
スポット型火災感知器	防排煙連動用 定温式 特種 防水型	1	個			
自動閉鎖装置	防火戸 ラッチ式	1	個			
自動閉鎖装置	シャッター用	1	個			
自動閉鎖装置	防火ゲッパ-用	1	個			
工事費	試験調整費、立会試験費、経費を含む	1	式			
樹脂製可とう電線管	PF16 隠蔽	26	m			
樹脂製可とう電線管	PF22 隠蔽	8	m			
樹脂製可とう電線管	PF28 隠蔽	8	m			
金属電線管	E19 露出 隠蔽	17	m			
アウトレットボックス	カバー付 4角中浅形 102×44	6	個			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
警報用ケーブル	AE0. 9-2C 隠蔽	115	m			
警報用ケーブル	AE0. 9-2C PF管内	14	m			
警報用ケーブル	AE0. 9-4C 隠蔽	40	m			
警報用ケーブル	AE0. 9-4C PF管内	7	m			
警報用ケーブル	AE0. 9-4C 管内	7	m			
耐熱ケーブル	HP0. 9-10P PF管内	18	m			
耐熱ケーブル	HP0. 9-10P 隠蔽	6	m			
耐熱ケーブル	HP0. 9-5P PF管内	8	m			
耐熱ケーブル	HP0. 9-5P 隠蔽	13	m			
耐熱ケーブル	HP0. 9-3P 隠蔽	8	m			
耐熱ケーブル	HP0. 9-2C 管内	10	m			
耐熱ケーブル	HP0. 9-3C 隠蔽	9	m			
耐熱ケーブル	HP0. 9-3C PF管内	1	m			
耐熱ケーブル	HP0. 9-4C 隠蔽	10	m			
耐熱ケーブル	HP0. 9-4C PF管内	5	m			
消防署申請費		1	式			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
電気設備工事						
Ⅲ-(1)1階カフェ						
1 電力引込幹線設備		1	式			
2 動力設備		1	式			
3 電灯コンセント設備		1	式			
4 照明器具設備		1	式			
5 電話配管配線設備		1	式			
6 テレビ共同聴視設備		1	式			
7 LAN配線設備		1	式			
8 インターホン設備		1	式			
9 自動火災報知設備（共用）		1	式			
計		1	式			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
2. 動力設備						
動力電灯分電盤	1LP-1 上部ダケ外付 自立型	1	面			
同上雑材料及び取付費		1	式			
絶縁ビニルシースケープル	CVT22 管内	1	m			
絶縁ビニルシースケープル	CVT22 隠蔽	3	m			
絶縁ビニルシースケープル	CV5.5-4C PF管内	11	m			
絶縁ビニルシースケープル	CV5.5-4C 隠蔽	22	m			
絶縁ビニルシースケープル	CV3.5-4C 隠蔽	12	m			
制御用絶縁ビニルシースケープル	CVV2-6C PF管内	2	m			
薄鋼電線管	E51 露出	1	m			
樹脂製可とう電線管	PF28 隠蔽	11	m			
樹脂製可とう電線管	PF22 隠蔽 隠蔽	3	m			
アウトレットボックス	カバー付 4角中深形 102×54	10	個			
防水型コンセント	3P30A250V E付 ツイストロック	5	個			
手元開閉器	3P100AF/100AT	1	個			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
3. 電灯コンセント設備						
埋込スイッチ	1P15A×1 新金属プレート共	2	個			
埋込スイッチ	1P15A×2 新金属プレート共	1	個			
埋込スイッチ	1P15A×3 新金属プレート共	1	個			
埋込スイッチ	3路15A×1 新金属プレート共	2	個			
調光スイッチ	ロータリー式	5	個			
埋込コンセント	2P20A×1 防水型	2	個			
埋込コンセント	2P15AE×2E付	15	個			
埋込コンセント	2P15AE×1 防水型	7	個			
埋込コンセント	2P15AE×2 防水型	3	個			
床コンセント	2P15AE×2E付	1	個			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F2.0-3C 隠蔽	183	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F2.0-3C PF管内	74	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F2.0-2C 隠蔽	88	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F1.6-2C 隠蔽	80	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F1.6-2C PF管内	12	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F1.6-3C 隠蔽	11	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F2.0-3C ケーブルラック	24	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
樹脂製可とう電線管	PF22 隠蔽	75	m			
アウトレットボックス	カバー付 4角中浅形 102×44 隠蔽	11	個			
アウトレットボックス	カバー付 4角中深形 102×54 隠蔽	39	個			
プルボックス	150×150×100	1	個			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
4. 照明器具取付設備						
照明器具 (D1)	ダウンライト 調光 LED 8.5W	35	台			
照明器具 (G)	殺菌灯 GL6W	1	台			
照明器具 (H)	直付け L=1470 LED26W	3	台			
照明器具 (P2)	ペンダント 調光 LED 8W	4	台			
照明器具 (S1)	スポットライト 調光 LED 18W 配線タ ^ク 外仕様	25	台			
照明器具 (U41W)	直付け逆富士型 防雨型 LED 20.6W	2	台			
照明器具 (イ1)	ダウンライト 非常照明 LED 1W 天井埋込型	3	台			
照明器具 (イ2)	ダウンライト 非常照明 (防水型) LED 1W 天井埋込型	2	台			
照明器具 (二)	避難口誘導灯 B級BL形 壁。天井直付け	1	台			
同上雑材料及び取付費		1	式			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
5. 電話配管配線設備						
電話受口	モジュラジャック 4芯	2	個			
樹脂製可とう電線管	PF16 隠蔽	3	m			
樹脂製可とう電線管	PF22 隠蔽	3	m			
通信ケーブル	PVC0.5-2P PF管内	11	m			
通信ケーブル	PVC0.5-2P 隠蔽	3	m			
アウトレットボックス	カバー付 中浅形 102×44 隠蔽	2	個			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
6. テレビ共同聴視設備						
同軸ケーブル	S-5C-FB PF管内	5	m			
同軸ケーブル	S-5C-FB 隠蔽	18	m			
樹脂製可とう電線管	PF16 隠蔽	5	m			
アウトレットボックス	カバー付 中深形 102×54 隠蔽	1	個			
テレビターミナル	直列ユニット 1端子型 端末用	1	個			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
7. LAN配管配線設備						
樹脂製可とう電線管	PF16 隠蔽	7	m			
樹脂製可とう電線管	PF22 隠蔽	3	m			
アウトレットボックス	カバー付 中浅形 102×44 隠蔽	4	個			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
電気設備工事						
Ⅲ-(2)1・2階トレ 2階内装						
1 電力引込幹線設備		1	式			
2 動力設備		1	式			
3 電灯コンセント設備		1	式			
4 照明器具設備		1	式			
5 電話配管配線設備		1	式			
6 テレビ共同聴視設備		1	式			
7 LAN配線設備		1	式			
8 インターホン設備		1	式			
9 自動火災報知設備（共用）		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
3. 電灯コンセント設備						
電灯分電盤	2L-1 (共用分電盤と共用)	1	面			
同上雑材料及び取付費		1	式			
埋込スイッチ	1P15A×1 新金属プレート共	5	個			
埋込スイッチ	1P15A×2 新金属プレート共	1	個			
埋込スイッチ	表示ランプ付 1P15A×1 新金属プレート共	3	個			
調光スイッチ	ロータリー式	3	個			
熱線センサー付自動スイッチ	天井取付 8A 親機	6	個			
熱線センサー付自動スイッチ	天井取付 子機	3	個			
引掛けシーリング		5	個			
埋込コンセント	2P15AE×2E付	28	個			
埋込コンセント	2P15AE×2 鍵付	3	個			
埋込コンセント	2P15AE×2 防水型	6	個			
床コンセント	2P15AE×2E付	1	個			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F2.0-3C 隠蔽	150	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F2.0-3C PF管内	205	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F2.0-2C 隠蔽	8	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F2.0-2C PF管内	4	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
絶縁ビニルシースケープル	VV-F1.6-2C 隠蔽	179	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F1.6-2C PF管内	19	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F1.6-3C 隠蔽	18	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F1.6-3C PF管内	3	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F2.0-3C ケーブルラック	11	m			
樹脂製可とう電線管	PF22 隠蔽	211	m			
アウトレットボックス	カバー付 4角中浅形 102×44 隠蔽	19	個			
アウトレットボックス	カバー付 4角中深形 102×54 隠蔽	47	個			
プルボックス	150×150×100	3	個			
配線ダクト		11	m			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
4. 照明器具取付設備						
照明器具 (A2)	直付型 直管 L=1000 LED25.6W	1	台			
照明器具 (A3)	直付型 直管 L=850 LED21.7W	2	台			
照明器具 (A4)	直付型 直管 L=500 LED12.5W	1	台			
照明器具 (D1)	ダウンライト LED 8.5W 調光	35	台			
照明器具 (D2)	ダウンライト LED 8.5W 調光 ユニバーサル	25	台			
照明器具 (D5)	ダウンライト LED 5.6W 調光	9	台			
照明器具 (E)	ブラケット LED 16.4W 非調光	3	台			
照明器具 (P1)	ペンダント LED 8W 非調光	5	台			
照明器具 (S1)	スポットライト LED 18W 調光 配線ダケ外仕様	19	台			
照明器具 (イ1)	ダウンライト 非常照明 LED 1W 天井埋込型	7	台			
照明器具 (二)	避難口誘導灯 B級BL形 壁。天井直付け	2	台			
照明器具 (ホ)	避通路誘導灯 C級BL形 壁。天井直付け	1	台			
同上雑材料及び取付費		1	式			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
5. 電話配管配線設備						
電話受口	モジュラジャック 4芯	2	個			
樹脂製可とう電線管	PF16 隠蔽	5	m			
通信ケーブル	PVC0.5-2P PF管内	3	m			
通信ケーブル	PVC0.5-2P 隠蔽	6	m			
アウトレットボックス	カバー付 中浅形 102×44 隠蔽	2	個			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
6. テレビ共同聴視設備						
同軸ケーブル	S-5C-FB PF管内	4	m			
同軸ケーブル	S-5C-FB 隠蔽	10	m			
樹脂製可とう電線管	PF16 隠蔽	4	m			
アウトレットボックス	カバー付 中深形 102×54 隠蔽	1	個			
テレビターミナル	直列ユニット 1端子型 端末用	1	個			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
7. LAN配線設備						
樹脂製可とう電線管	PF16 隠蔽	5	m			
樹脂製可とう電線管	PF22 隠蔽	5	m			
アウトレットボックス	樹脂製 カバー付 中浅形 102×44 隠蔽	5	個			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
8. インターホン設備						
トレコール呼出表示器	1窓用	1	台			
呼出ボタン	引きひも付き	1	個			
廊下灯		1	個			
復旧ボタン		1	個			
樹脂製可とう電線管	PF16 隠蔽	10	m			
アウトレットボックス	カバー付 中浅形 102×44 隠蔽	5	個			
警報用ケーブル	AE0.9-2C 隠蔽	6	m			
警報用ケーブル	AE0.9-2C PF管内	4	m			
警報用ケーブル	AE0.9-3C 隠蔽	4	m			
警報用ケーブル	AE0.9-3C PF管内	6	m			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
電気設備工事						
IV3階内装						
1 電力引込幹線設備		1	式			
2 動力設備		1	式			
3 電灯コンセント設備		1	式			
4 照明器具設備		1	式			
5 電話配管配線設備		1	式			
6 テレビ共同聴視設備		1	式			
7 LAN配線設備		1	式			
8 インターホン設備		1	式			
9 自動火災報知設備（共用）		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
3. 電灯コンセント設備						
電灯分電盤	3L-1	1	面			
同上雑材料及び取付費		1	式			
埋込スイッチ	1P15A×1 新金属プレート共	4	個			
埋込スイッチ	1P15A×2 新金属プレート共	1	個			
埋込スイッチ	表示ランプ付 1P15A×1 新金属プレート共	4	個			
熱線センサー付自動スイッチ	天井取付 換気扇連動 親機	1	個			
埋込コンセント	2P20A×1 防水型	2	個			
埋込コンセント	2P15AE×2E付	24	個			
埋込コンセント	2P15A×1 防水型	1	個			
床コンセント	2P15AE×2E付	1	個			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F2.0-3C 隠蔽	160	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F2.0-3C PF管内	130	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F2.0-2C 隠蔽	4	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F2.0-2C PF管内	2	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F1.6-2C 隠蔽	91	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F1.6-2C PF管内	11	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F1.6-3C 隠蔽	14	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
絶縁ビニルシースケープル	VV-F1.6-3C PF管内	1	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F2.0-3C ケーブルラック	14	m			
樹脂製可とう電線管	PF22 隠蔽	137	m			
アウトレットボックス	カバー付 4角中浅形 102×44 隠蔽	13	個			
アウトレットボックス	カバー付 4角中深形 102×54 隠蔽	49	個			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
4. 照明器具取付設備						
照明器具 (C1)	ペンダント LED48W	3	台			
照明器具 (C3)	埋込型スクライムエア LED40.4W	3	台			
照明器具 (D1)	ダウンライト 調光 LED 8.5W	28	台			
照明器具 (E)	ブラケット 非調光 LED 16.4W	2	台			
照明器具 (U21)	直付け逆富士型 LED 12.1W	2	台			
照明器具 (V21)	トラフ LED 6.2W	2	台			
照明器具 (イ1)	ダウンライト 非常照明 LED 1W 天井埋込型	5	台			
照明器具 (ロ)	直付け 非常照明 LED 1.3W	3	台			
照明器具 (二)	避難口誘導灯 B級BL形 壁。天井直付け	1	台			
照明器具 (ホ)	避通路誘導灯 C級BL形 壁。天井直付け	1	台			
同上雑材料及び取付費		1	式			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
5. 電話配線設備						
電話受口	モジュラジャック 4芯	1	個			
樹脂製可とう電線管	PF16 隠蔽	7	m			
通信ケーブル	PVC0.5-2P PF管内	7	m			
通信ケーブル	PVC0.5-2P 隠蔽	13	m			
アウトレットボックス	カバー付 中浅形 102×44 隠蔽	2	個			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
6. テレビ共同聴視設備						
同軸ケーブル	S-5C-FB PF管内	24	m			
同軸ケーブル	S-5C-FB 隠蔽	29	m			
樹脂製可とう電線管	PF16 隠蔽	24	m			
アウトレットボックス	カバー付 中深形 102×54 隠蔽	5	個			
テレビターミナル	直列ユニット 1端子型 端末用	2	個			
テレビターミナル	直列ユニット 1端子型 中間用	3	個			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
7. LAN配線設備						
樹脂製可とう電線管	PF16 隠蔽	3	m			
アウトレットボックス	カバー付 中浅形 102×44 隠蔽	2	個			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
電気設備工事						
V4階内装						
1 電力引込幹線設備		1	式			
2 動力設備		1	式			
3 電灯コンセント設備		1	式			
4 照明器具設備		1	式			
5 電話配管配線設備		1	式			
6 テレビ共同聴視設備		1	式			
7 LAN配線設備		1	式			
8 インターホン設備		1	式			
9 自動火災報知設備（共用）		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
3. 電灯コンセント設備						
電灯分電盤	4L-1	1	面			
同上雑材料及び取付費		1	式			
埋込スイッチ	1P15A×1 新金属プレート共	1	個			
埋込スイッチ	1P15A×2 新金属プレート共	2	個			
埋込コンセント	2P15AE×2E付	26	個			
埋込コンセント	2P15A×1 防水型	1	個			
床コンセント	2P15AE×2E付	1	個			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F2.0-3C 隠蔽	104	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F2.0-3C PF管内	70	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F2.0-2C 隠蔽	7	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F2.0-2C PF管内	2	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F1.6-2C 隠蔽	40	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F1.6-2C PF管内	1	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F1.6-3C 隠蔽	23	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F1.6-3C PF管内	3	m			
絶縁ビニルシースケープル	VV-F2.0-3C ケーブルラック	21	m			
樹脂製可とう電線管	PF22 隠蔽	72	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
アウトレットボックス	カバ ^{隠蔽} ー付 4角中浅形 102×44	2	個			
アウトレットボックス	カバ ^{隠蔽} ー付 4角中深形 102×54	30	個			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
4. 照明器具取付設備						
照明器具 (A1)	直付型 直管 L=1250 LED32.36W	9	台			
照明器具 (A2)	直付型 直管 L=1000 LED25.6W	6	台			
照明器具 (A3)	直付型 直管 L=850 LED21.7W	19	台			
照明器具 (D1)	ダウンライト 調光 LED 8.5W	19	台			
照明器具 (イ1)	ダウンライト 非常照明 LED 1W 天井埋込型	3	台			
照明器具 (二)	避難口誘導灯 B級BL形 壁。天井直付け	1	台			
同上雑材料及び取付費		1	式			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
5. 電話配線設備						
電話受口	モジュラジャック 4芯	1	個			
電話受口	床 モジュラジャック 4芯	1	個			
樹脂製可とう電線管	PF16 隠蔽	9	m			
通信ケーブル	PVC0.5-2P PF管内	20	m			
通信ケーブル	PVC0.5-2P 隠蔽	20	m			
アウトレットボックス	カバー付 中浅形 102×44 隠蔽	3	個			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
6. テレビ共同聴視設備						
同軸ケーブル	S-5C-FB PF管内	4	m			
同軸ケーブル	S-5C-FB 隠蔽	10	m			
樹脂製可とう電線管	PF16 隠蔽	4	m			
アウトレットボックス	樹脂製 カバー付 中深形 102×54 隠蔽	1	個			
テレビターミナル	直列ユニット 1端子型 端末用	1	個			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
7. LAN配線設備						
樹脂製可とう電線管	PF16 隠蔽	41	m			
アウトレットボックス	カバー付 中浅形 102×44 隠蔽	13	個			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
石動駅前商工会ビル改修工事	機械設備 大内訳					
I 外部改修工事		1	式			
II 共用		1	式			
III 1.2階内装		1	式			
(1)1階カフェ		1	式			
(2)1・2階トイレ、2階内装		1	式			
IV 3階内装		1	式			
V 4階内装		1	式			
	計					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備工事						
Ⅱ 共通部分						
1 空調設備		1	式			
2 衛生設備		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 空調設備						
1) 機器設備		1	式			
2) ダクト設備		1	式			
3) 配管設備		1	式			
4) 換気設備		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2) ダクト設備						
吸込口	VHS 300×100	1	個			
吹出口ボックス	亜鉛鉄板 0.5mm厚	1	m ²			
同上保温工事	内貼 金網無 吹出口ボックス グラスウール 25t	3	m ²			
防火防煙ダンパー	SFD 150 φ	1	個			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3) 配管設備						
-1冷媒配管設備		1	式			
-2ドレン配管設備		1	式			
-3屋内外機制御配線設備		1	式			
小計						
3) -1冷媒配管設備						
冷媒管 ^{ダケ} 外	鋼板製 防水型 W : 600×H : 300×L : 1000	8	m			
屋外機基礎	置き型	11	組			
小計						
3) -2ドレン配管設備						
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 40A 一般	29	m			
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 50A 一般	10	m			
側溝に接続		3	ヶ所			
小計						

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
2 衛生設備						
1) 給水設備		1	式			
2) 排水設備		1	式			
3) 器具設備		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1) 給水設備						
増圧給水ポンプユニット	床置ユニット型 40φ×160L/min	1	組			
同上取付費		1	式			
給水管	塩ビライニング鋼管 (VD) 50A 地中配管	18	m			
給水管	塩ビライニング鋼管 (VD) 32A 地中配管	2	m			
給水管	塩ビライニング鋼管 (VA) 50A 一般	14	m			
給水管	塩ビライニング鋼管 (VA) 40A 一般	13	m			
給水管	塩ビライニング鋼管 (VA) 32A 一般	22	m			
給水管	塩ビライニング鋼管 (VA) 25A 一般	4	m			
仕切弁	管端防食コア付 10K 50A	2	個			
バイパス弁	管端防食コア付 10K 50A	1	個			
仕切弁	管端防食コア付 10K 32A	1	個			
弁柵	VC-2 (50A)	2	個			
弁柵	VC-2 (32A)	2	個			
量水器 (50A、32A)	貸与品	2	個			
量水器取付	50A	1	個			
量水器取付	32A	1	個			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
量水器柵	MC-2-NI	2	個			
保温工事	保温チューブ・ワンタッチ型 給水管 20A 一般	2	m			
保温工事	保温チューブ・ワンタッチ型 給水管 25A 一般	4	m			
保温工事	保温チューブ・ワンタッチ型 給水管 32A 一般	22	m			
保温工事	保温チューブ・ワンタッチ型 給水管 40A 一般	13	m			
保温工事	保温チューブ・ワンタッチ型 給水管 50A 一般	14	m			
凍結防止ヒーター	給水管用 1m	2.0	本			
給水管エア抜き弁	25A	1	個			
給水管エア抜き弁	20A	1	個			
市への納付金 等		1	式			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2) 排水設備						
排水管	硬質塩化ビニル管 (VP) 100A 地中配管	37	m			
排水管	硬質塩化ビニル耐火二層管 (VP) 100A 一般	19	m			
通気管	硬質塩化ビニル管 (VP) 40A 一般	5	m			
通気管	硬質塩化ビニル管 (VP) 50A 一般	19	m			
通気管	硬質塩化ビニル管 (VP) 100A 一般	47	m			
床上掃除口金物	COB 100 一般	1	ヶ所			
床上掃除口金物	COA 100 一般	2	ヶ所			
ドルゴ通気	100A 一般	1	ヶ所			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備工事						
Ⅲ-(1)1階カ7エ						
1 空調設備		1	式			
2 衛生設備		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
1 空調設備						
1) 機器設備		1	式			
2) ダクト設備		1	式			
3) 配管設備		1	式			
4) 換気設備		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1) 機器設備						
空冷ヒートポンプ空調機	PAC-1-1 天井吊り型 冷房能力 7.1KW 暖房能力 8.0KW	2	組			
空冷ヒートポンプ空調機	PAC-1-3 天井吊り型 冷房能力 7.1KW 暖房能力 8.0KW	1	組			
同上据付費		1	式			
防雪フード	PAC-1-1 SUS製	2	台			
防雪フード	PAC-1-3 SUS製	1	台			
同上据付費		1	式			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3) 配管設備						
-1冷媒配管設備		1	式			
-2ドレン配管設備		1	式			
-3屋内外機制御配線設備		1	式			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3) -1冷媒配管設備						
冷媒用被覆銅管	液管 9.52mm	119	m			
冷媒用被覆銅管	ガス管 15.9mm	119	m			
小計						
3) -2ドレン配管設備						
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 25A 一般	13	m			
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 32A 一般	6	m			
小計						
3) -3屋内外機制御配線設備						
絶縁ビニルシースケーブル	VV-F 1.6-3C 冷媒管共巻	576	m			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4) 換気設備						
全熱交換機	HEX-1-1 天井カセット型	2	台			
厨房給気ファン	KFS-1-1 スレートショック型	1	台			
厨房排気ファン	KFE-1-1 スレートショック型	1	台			
排気ファン	FE-1-2 天井扇	1	台			
同上据付費		1	式			
脱臭装置	AD-1	1	台			
同上据付費		1	式			
矩形ダクト	共板フランジ工法 垂鉛鉄板 0.5mm厚	29	m ²			
スパイラルダクト	100Φ	13	m			
スパイラルダクト	175Φ	4	m			
スパイラルダクト	200Φ	13	m			
スパイラルダクト	225Φ	10	m			
スパイラルダクト	350Φ	1	m			
保温工事	一般 グラスウール、隠蔽 アルミガラスクロス	2	m			
保温工事	一般 グラスウール、隠蔽 アルミガラスクロス	4	m			
保温工事	一般 グラスウール、隠蔽 アルミガラスクロス	6	m			
保温工事	一般 グラスウール、隠蔽 アルミガラスクロス	7	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
チャンバー	1.6mm厚	8	m ²			
同上保温工事	ガラスウール、隠蔽 25t	8	m ²			
制気口ボックス	0.5mm厚	2	m ²			
制気口ボックス	0.6mm厚	4	m ²			
たわみ継手	350×350 ダクト用	8	m			
吸込口	HS 150×150	1	個			
吹出口	VHS 200×200	2	個			
吹出口	VHS 350×350	2	個			
吹出口	VHS 600×150	2	個			
防火ダンパー	FD付 350×350	3	個			
防火ダンパー	FD付 250×250	2	個			
防火ダンパー	FD付 100φ	1	個			
防火ダンパー	FD付 225φ	2	個			
風量調整ダンパー	VD 350×350	2	個			
風量調整ダンパー	CD 100φ	1	個			
風量調整ダンパー	CD 225Φ	1	個			
風量調整ダンパー	CD 350×350	1	個			
防火防煙ダンパー	SFD 225φ	1	個			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厨房排気フード	SUS製 グリスフィルター付 1800×(1500+600)×600	1	個			
排気フード取付費		1	式			
総合調整費	矩形ダクト	29	m ²			
総合調整費	スパイラルダクト	41	m ²			
小計						

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
2 衛生設備						
1) 給水設備		1	式			
2) 排水設備		1	式			
3) 器具設備		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1) 給水設備						
給水管	塩ビライニング鋼管 (VA) 20A 一般	13	m			
給水管	塩ビライニング鋼管 (VA) 25A 一般	3	m			
給水管	塩ビライニング鋼管 (VA) 32A 一般	9	m			
仕切弁	管端防食コア付 10K 25A	2	個			
仕切弁	管端防食コア付 10K 32A	1	個			
仕切弁	管端防食コア付 10K 40A	1	個			
保温工事	保温チューブ・ワンタッチ型 給水管 20A	13	m			
保温工事	保温チューブ・ワンタッチ型 給水管 25A	3	m			
保温工事	保温チューブ・ワンタッチ型 給水管 32A	9	m			
給湯管	水道用耐熱性塩化ビニルライニング鋼管 SGP-HVA 20A 一般	1	m			
給湯管	水道用耐熱性塩化ビニルライニング鋼管 SGP-HVA 25A 一般	12	m			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2) 排水設備						
排水管	硬質塩化ビニル耐火二層管 (VP) 40A 一般	3	m			
排水管	硬質塩化ビニル耐火二層管 (VP) 50A 一般	11	m			
排水管	硬質塩化ビニル耐火二層管 (VP) 75A 一般	1	m			
排水管	硬質塩化ビニル耐火二層管 (VP) 100A 一般	7	m			
グリストラップ	GT-1 シンダ-内取付 側溝導入型 許容流入量：25L/min	1	箇所			
同上据付費		1	式			
グリストラップ 接続ビット	SUS製 シンダ-内 W=180 L800	1	箇所			
同上据付費		1	式			
床上掃除口金物	COB 100 一般	1	ヶ所			
小計						

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
3) 器具設備						
瞬間式電気温水器	EH-5 17.2号相当	1	組			
同上取付費		1	式			
厨房機器		1	式			
混合水栓	シングルバー混合水洗 壁付形	3	組			
手洗器-5	壁掛洗面器 (角型)	1	組			
同上取付費		1	式			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備工事						
Ⅲ-(2).1・2階卜化、2階内装						
1 空調設備		1	式			
2 衛生設備		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	单 位	単 価	金 額	備 考
1 空調設備						
1) 機器設備		1	式			
2) ダクト設備		1	式			
3) 配管設備		1	式			
4) 換気設備		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1) 機器設備						
空冷ヒートポンプ空調機	PAC-1-2 天井吊下型 冷房能力 5.0KW 暖房能力 5.6KW	1	組			
空冷ヒートポンプ空調機	PAC-2-1 天井吊下型 冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.3KW	2	組			
空冷ヒートポンプ空調機	PAC-2-2 天井ビルトイン型 冷房能力 7.1KW 暖房能力 8.0KW	1	組			
空冷ヒートポンプ空調機	PAC-2-3 天井吊下型 冷房能力 4.0KW 暖房能力 4.5KW	1	組			
同上据付費		1	式			
防雪フード	PAC-1-3 SUS製	1	台			
防雪フード	PAC-2-1 SUS製	2	台			
防雪フード	PAC-2-2 SUS製	1	台			
防雪フード	PAC-2-3 SUS製	1	台			
同上据付費		1	式			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2) ダクト設備						
VHS	150×150	1	個			
VHS	250×250	2	個			
VHS	300×300	1	個			
吹出口ボックス	亜鉛鉄板 0.5mm厚	3	m ²			
保温工事	SAダクト グラスウール、隠蔽 アルミグラスクロス	3	m ²			
保温工事	内貼 吹出口ボックス 金網無 グラスウール 25t	3	m ²			
スパイラルダクト	150Φ	2	m			
スパイラルダクト	200Φ	2	m			
スパイラルダクト	225Φ	5	m			
保温工事	一般 150Φ グラスウール、隠蔽 アルミグラスクロス	1	m			
保温工事	一般 200Φ グラスウール、隠蔽 アルミグラスクロス	2	m			
保温工事	一般 225Φ グラスウール、隠蔽 アルミグラスクロス	5	m			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3) 配管設備						
3) -1冷媒配管設備						
冷媒用被覆銅管	液管 6.4mm	127	m			
冷媒用被覆銅管	ガス管 12.7mm	127	m			
冷媒用被覆銅管	液管 9.5mm	36	m			
冷媒用被覆銅管	ガス管 15.9mm	36	m			
小計						
3) -2ドレン配管設備						
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 25A 一般	263	m			
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 32A 一般	381	m			
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 40A 一般	5	m			
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 50A 一般	3	m			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3) -3屋内外機制御配線設備						
絶縁ビニルシースケーブル	VV-F 1.6-3C 冷媒管共巻	163	m			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4) 換気設備						
全熱交換機	HEX-2-1 天井カセット型	2	台			
排気ファン	EF-1-1 天井扇	1	台			
排気ファン	EF-2-1 送風機	1	台			
排気ファン	EF-2-2 送風機	1	台			
排気ファン	EF-2-3 送風機	1	台			
同上据付費		1	式			
スパイラルダクト	100Φ	19	m			
スパイラルダクト	150Φ	32	m			
スパイラルダクト	200Φ	36	m			
保温工事	一般 150Φ グラスウール、隠蔽 アルミガラスクロス	3	m			
保温工事	一般 200Φ グラスウール、隠蔽 アルミガラスクロス	36	m			
チャンバー	1.6mm厚	2	m ²			
同上保温工事	グラスウール、隠蔽 25t	2	m ²			
制気口ボックス	0.5mm厚	9	m ²			
同上保温工事	グラスウール、隠蔽 25t	2	m ²			
吸込口	HS 150×150	9	個			
吸込口	HS 200×200	3	個			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吹出口	VHS 150×150	1	個			
吹出口	VHS 250×250	2	個			
吹出口	VHS 300×300	1	個			
風量調整ダンパー	VD 150φ	1	個			
風量調整ダンパー	VD 200φ	3	個			
防火ダンパー	FD付 100φ	1	個			
防火ダンパー	FD付 150φ	4	個			
防火ダンパー	FD付 200φ	4	個			
風量調整ダンパー	CD 150φ	1	個			
風量調整ダンパー	CD 200φ	3	個			
総合調整費	スパイラルダクト	67	m			
小計						

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
2 衛生設備						
1) 給水設備		1	式			
2) 排水設備		1	式			
3) 器具設備		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1) 給水設備						
給水管	塩ビライニング鋼管 (VA) 20A 一般	32	m			
給水管	塩ビライニング鋼管 (VA) 25A 一般	16	m			
給水管	塩ビライニング鋼管 (VA) 32A 一般	2	m			
仕切弁	管端防食コア付 10K 20A	1	個			
仕切弁	管端防食コア付 10K 25A	2	個			
仕切弁	管端防食コア付 10K 32A	2	個			
仕切弁	管端防食コア付 10K 40A	1	個			
保温工事	保温チューブ・ワンタッチ型 給水管 20A	32	m			
保温工事	保温チューブ・ワンタッチ型 給水管 25A	16	m			
保温工事	保温チューブ・ワンタッチ型 給水管 32A	2	m			
給湯管	水道用耐熱性塩化ビニルライニング鋼管 SGP-HVA 20A 一般	1	m			
小計						

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
2) 排水設備						
排水管	硬質塩化ビニル耐火二層管 (VP) 40A 一般	2	m			
排水管	硬質塩化ビニル耐火二層管 (VP) 50A 一般	2	m			
排水管	硬質塩化ビニル耐火二層管 (VP) 65A 一般	4	m			
排水管	硬質塩化ビニル耐火二層管 (VP) 75A 一般	5	m			
排水管	硬質塩化ビニル耐火二層管 (VP) 100A 一般	28	m			
排水管	耐熱性硬質塩化ビニル管 (HT) 50A 一般	10	m			
床上掃除口金物	COA 100 便所	1	ヶ所			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3) 器具設備						
洋風大便器	洗浄便座一体型	4	組			
幼児用大便器		1	組			
壁掛小便器		1	組			
幼児用小便器		1	組			
手洗器-1	壁付き自動混合栓	1	組			
手洗器-2	埋込手洗器 自動水栓	1	組			
手洗器-3	人工大理石一体型ホウル 自動水栓	1	組			
手洗器-4	壁掛自動洗面器	2	組			
掃除用流し	水栓共	1	組			
オストメイト流し	オストメイト対応ハック	1	組			
パブリック用折畳シート	跳ね上げ式	2	組			
着替台	フイッポンボード	2	組			
ベビーチェア	平壁設置タイプ	3	組			
タオル掛け	2段 SK内	2	組			
紙巻器	横2蓮棚付	5	組			
生理用器	ステンレス	3	個			
背もたれ		1	組			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
同上取付費		1	式			
手摺-1	壁固定 L型	1	組			
手摺-2		3	個			
手摺-3	跳ね上げ	1	組			
同上取付費		1	式			
フック-1	戸当たり兼用	4	個			
フック-2	荷物掛け	6	個			
フック-3	傘掛け	7	個			
フック-4	掃除具入れ	8	個			
同上取付費		1	式			
ハンドドライヤー		2	台			
混合水栓	シングルバー混合水栓 台付	1.0	組			
熱湯水栓	単水栓	1.0	組			
貯湯式電気温水器	EH-2 25L	1	台			
貯湯式電気温水器	EH-3 6L	3	台			
貯湯式電気温水器	EH-4 3L	1	台			
貯乳用温水器		1	台			
同上取付費		1	式			

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備工事						
IV3階文化交流館						
1 空調設備		1	式			
2 衛生設備		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 空調設備						
1) 機器設備		1	式			
2) ダクト設備		1	式			
3) 配管設備		1	式			
4) 換気設備		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1) 機器設備						
空冷ヒートポンプ 空調機	PAC-3-1 天井吊り型 冷房能力 7.1KW 暖房能力 8.0KW	1	組			
空冷ヒートポンプ ルームエアコン室外機	MO-1 壁掛型 冷房能力 10.0KW 暖房能力 11.0KW	1	組			
空冷ヒートポンプ ルームエアコン室内機	MU-1-1 壁掛型 冷房能力 2.5KW 暖房能力 2.8KW	1	組			
空冷ヒートポンプ ルームエアコン室内機	MU-1-2 壁掛型 冷房能力 2.5KW 暖房能力 2.8KW	1	組			
空冷ヒートポンプ ルームエアコン室内機	MU-1-3 壁掛型 冷房能力 2.5KW 暖房能力 2.8KW	1	組			
空冷ヒートポンプ ルームエアコン室内機	MU-1-4 壁掛型 冷房能力 2.5KW 暖房能力 2.8KW	1	組			
同上据付費		1	式			
防雪フード	PAC-3-1 SUS製	1	台			
防雪フード	MO-1 SUS製	1	台			
同上据付費		1	式			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3) 配管設備						
-1冷媒配管設備		1	式			
-2ドレン配管設備		1	式			
-3屋内外機制御配線設備		1	式			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3) 配管設備						
3) -1冷媒配管設備						
冷媒用被覆銅管	液管 9.5mm	44	m			
冷媒用被覆銅管	ガス管 15.88mm	44	m			
冷媒用被覆銅管	液管 6.4mm	89	m			
冷媒用被覆銅管	ガス管 9.5mm	89	m			
小計						
3) -2ドレン配管設備						
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 25A 一般	11	m			
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 32A 一般	5	m			
小計						
3) -3屋内外機制御配線設備						
絶縁ビニルシースケーブル	VV-F 1.6-3C 冷媒管共巻	60	m			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4) 換気設備						
全熱交換機	HEX-3-1 天井カセット型	1	台			
排気ファン	EF-3-1 天井扇	1	台			
排気ファン	EF-3-2 天井扇	1	台			
排気ファン	EF-3-3 天井扇	1	台			
排気ファン	EF-3-4 天井扇	1	台			
排気ファン	EF-3-5 天井扇	1	台			
レンジフードファン	RH-3-1 レンジフード*	1	台			
同上据付費		1	式			
VHS	150×150	3	個			
VHS	250×250	2	個			
VHS	200×200	1	個			
吸入口	HS 150×150	2	個			
吸入口	HS 200×200	1	個			
スパイラルダクト	100Φ	18	m			
スパイラルダクト	125Φ	17	m			
スパイラルダクト	150Φ	59	m			
スパイラルダクト	175Φ	8	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト	200Φ	3	m			
保温工事	一般 100Φ グラスウール、隠蔽 アルミガラスクロス	18	m			
保温工事	一般 125Φ グラスウール、隠蔽 アルミガラスクロス	4	m			
保温工事	一般 150Φ グラスウール、隠蔽 アルミガラスクロス	17	m			
保温工事	一般 175Φ グラスウール、隠蔽 アルミガラスクロス	8	m			
保温工事	一般 200Φ グラスウール、隠蔽 アルミガラスクロス	3	m			
保温工事	一般 150Φ グラスウール、隠蔽 ロックウール巻	9	m			
チャンバー	1.6mm厚	2	m ²			
同上保温工事	グラスウール、隠蔽 25t	2	m ²			
制気口ボックス	0.5mm厚	6	m ²			
同上保温工事	グラスウール、隠蔽 25t	2	m ²			
防火ダンパー	FD付 125φ	1	個			
防火ダンパー	FD付 150φ	6	個			
防火ダンパー	FD付 175φ	2	個			
総合調整費	スパイラルダクト	104	m			
排気ファン撤去	EF-3-2 天井扇	1	台			
排気ファン撤去	EF-3-3 天井扇	1	台			
小計						

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
2 衛生設備						
1) 給水設備		1	式			
2) 排水設備		1	式			
3) 器具設備		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1) 給水設備						
給水管	塩ビライニング鋼管 (VA) 20A 一般	19	m			
給水管	塩ビライニング鋼管 (VA) 25A 一般	5	m			
仕切弁	管端防食コア付 10K 20A	1	個			
仕切弁	管端防食コア付 10K 25A	1	個			
仕切弁	管端防食コア付 10K 32A	1	個			
保温工事	保温チューブ・ワンタッチ型 給水管 20A	18	m			
保温工事	保温チューブ・ワンタッチ型 給水管 25A	5	m			
給湯管	水道用耐熱性塩化ビニルライニング鋼管 SGP-HVA 20A 一般	1	m			
小計						

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
2) 排水設備						
排水管	硬質塩化ビニル耐火二層管 (VP) 40A 一般	1	m			
排水管	硬質塩化ビニル耐火二層管 (VP) 50A 一般	5	m			
排水管	硬質塩化ビニル耐火二層管 (VP) 75A 一般	1	m			
排水管	硬質塩化ビニル耐火二層管 (VP) 100A 一般	5	m			
床上掃除口金物	COA 100A 便所	1	ヶ所			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3) 器具設備						
洋風大便器	洗浄便座一体型	1	組			
壁掛小便器		1	組			
紙巻器	横2連棚付	1	組			
手洗器-5	壁掛洗面器（角型）自動水栓	1	組			
生理用器	ステンレス	1	個			
掃除用流し	水栓共	1	組			
同上取付費		1	式			
混合水栓	シングルバー混合水栓 台付	1	組			
フック-1	戸当たり兼用	1	個			
フック-2	荷物掛け	1	個			
フック-3	傘掛け	1	個			
同上取付費		1	式			
貯湯式電気温水器	EH-1 50L	1	台			
貯湯式電気温水器	EH-3 6L	1	台			
同上取付費		1	式			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備工事						
V4階内装工事						
1 空調設備		1	式			
2 衛生設備		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 空調設備						
1) 機器設備		1	式			
2) ダクト設備		1	式			
3) 配管設備		1	式			
4) 換気設備		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1) 機器設備						
空冷ヒートポンプ空調機	PAC-4-1 天井吊下型 冷房能力 5KW 暖房能力 5.6KW	2	組			
同上据付費		1	式			
防雪フード	PAC-4-1 SUS製	2	台			
同上据付費		1	式			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3) 配管設備						
-1冷媒配管設備		1	式			
-2ドレン配管設備		1	式			
-3ド屋内外機制御配線設備		1	式			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3) 配管設備						
3) -1冷媒配管設備						
冷媒用被覆銅管	液管 6.4mm	48	m			
冷媒用被覆銅管	ガス管 12.7mm	48	m			
小計						
3) -2ドレン配管設備						
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 25A 一般	10	m			
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 32A 一般	7	m			
小計						
3) -3ド屋内外機制御配線設備						
絶縁ビニルシースケーブル	VV-F 1.6-3C 冷媒管共巻	48	m			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4) 換気設備						
全熱交換機	HEX-4-1 天井カセット型	2	台			
排気ファン	EF-4-1 天井扇	1	台			
同上据付費		1	式			
VHS	150×150	1	個			
スパイラルダクト	100Φ	12	m			
スパイラルダクト	200Φ	31	m			
保温工事	一般 ガラスウール、隠蔽 100Φ アルミガラスクロス	4	m			
保温工事	一般 ガラスウール、隠蔽 200Φ アルミガラスクロス	6	m			
チャンバー	1.6mm厚	3	m ²			
同上保温工事	ガラスウール、隠蔽 25t	3	m ²			
制気口ボックス	0.5mm厚	1	m ²			
同上保温工事	ガラスウール、隠蔽 25t	2	個			
防火ダンパー	FD付 100φ	2	個			
防火ダンパー	FD付 200φ	2	個			
風量調整ダンパー	CD 100Φ	1	個			
風量調整ダンパー	CD 200Φ	1	個			
総合調整費	スパイラルダクト	43	m			

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
2 衛生設備						
1) 給水設備		1	式			
2) 排水設備		1	式			
3) 器具設備		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3) 器具設備						
貯湯式電気温水器	EH-2 25L	1	台			
同上取付費		1	式			
混合水栓	シングルバー混合水栓 台付	1.0	組			
小計						